

ALLEGATO SUB B ALLA DELIBERA n. 582 del 21/07/2016
aggiornato con la Regolazione della Qualità contrattuale (RQSII) del servizio idrico integrato



Autorità d'Ambito n. 2
“Biellesse, Vercellese, Casalese”

DISCIPLINARE TECNICO

allegato alla CONVENZIONE

Giugno 2016

INDICE

TITOLO I - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1** **Disposizioni generali.**
- Art. 2** **Dotazioni dei Gestori.**
- Art. 3** **Mutui dei Comuni trasferiti ai Gestori.**
- Art. 4** **Contributo all'Autorità d'Ambito.**
- Art. 5** **Quota tariffaria a favore delle Comunità Montane.**
- Art. 6** **Descrizione del Servizio Idrico Integrato.**
- Art. 7** **Livelli di servizio.**
- Art. 8** **Piani per la qualità del Servizio.**
- Art. 9** **Catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato.**
- Art. 10** **Sistema di qualità.**
- Art. 11** **Tariffa del servizio idrico integrato.**

TITOLO II - REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Art. 12** **Predisposizione del Programma degli Interventi (PdI).**
- Art. 13** **Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi.**
- Art. 14** **Interventi in via d'urgenza.**
- Art. 15** **Revisioni straordinarie del Piano d'Ambito.**

TITOLO III - BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL SERVIZIO, LORO CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ

- Art. 16** **Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.**
- Art. 17** **Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato.**
- Art. 18** **Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.**
- Art. 19** **Manutenzione ordinaria e programmata.**
- Art. 20** **Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.**
- Art. 21** **Rinnovamento di opere e impianti.**
- Art. 22** **Disciplina dei finanziamenti.**
- Art. 23** **Oneri a carico dei Gestori.**
- Art. 24** **Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili.**
- Art. 25** **Nuove urbanizzazioni.**

TITOLO IV - FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORI, IL COORDINATORE E L'A.ATO2

- Art. 26** **Comunicazione dati sul servizio.**
- Art. 27** **Dati tecnici ed economici sul servizio.**
- Art. 28** **Dati di bilancio.**
- Art. 29** **Dati per l'elaborazione tariffaria.**
- Art. 30** **Dati sullo stato di attuazione del PdI.**
- Art. 31** **Dati sulla qualità contrattuale rapporto Gestore – Utente.**
- Art. 32** **Comunicazioni da parte del Coordinatore.**

TITOLO V - NORME FINALI

- Art. 33** **Documenti allegati.**

TITOLO I **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Art. 1 - Disposizioni generali.

1.1 - Il presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto, in funzione della gestione del Servizio Idrico Integrato come definito e regolato dalla vigente normativa, tra l'Autorità d'Ambito n° 2 "Biellese Vercellese Casalese" (di seguito A.ATO2) i Gestori del Servizio Idrico Integrato, nonché il Soggetto Coordinatore dei Gestori (di seguito Coordinatore). Esso concorre con gli altri documenti Convenzionali a regolare il rapporto tra le parti.

1.2 - In caso di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Disciplinare e quelle della Convenzione, del Piano d'Ambito o di altri documenti allegati al medesimo, con particolare riferimento al Programma degli interventi (PdI) si conviene espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole all'A.ATO2, agli Enti locali, ed agli Utenti.

1.3 - I Gestori si impegnano ad ottemperare agli obblighi stabiliti dalla convenzione e allegati e a quelli derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

1.4 - I Gestori si impegnano inoltre a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) n.655 del 23 dicembre 2015, che qui si considerano trascritte per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti norme in materia di tutela delle acque, gestione delle risorse idriche e qualità delle acque destinate al consumo umano.

1.5 - Ogni onere si intende interamente compensato dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta a seguito delle approvazioni dell'AEEGSI, null'altro avendo titolo i Gestori di pretendere.

Art. 2 - Dotazioni dei Gestori.

2.1 - I Gestori dichiarano di aver ricevuto in concessione d'uso le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatigli e relative aree di pertinenza, elencati e descritti nell'inventario di cui all'allegato 1 del presente Disciplinare Tecnico.

2.2 - I Gestori dichiarano di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto, assumendo gli oneri relativi alla gestione e manutenzione a partire dalla data di attivazione del Servizio.

2.3 - L'uso dei beni necessari all'erogazione del servizio è dato ai Gestori secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

2.4 - I Gestori garantiscono l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.

2.5 - I Gestori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese opere, provviste e materiali di magazzino.

2.6 - Per tutta la durata del rapporto, gli Enti locali costitutivi dell'A.ATO2 territorialmente interessati dal presente atto non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza che gli stessi abbiano dato prova della preventiva comunicazione ai Gestori. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle vigenti norme in materia di utilizzazione del sottosuolo pubblico.

2.7 - Gli Enti locali proprietari e per essi l'A.ATO2 concedono ai Gestori, per tutta la durata del rapporto, l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari.

Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico, ove dovuti, sono pagati dai Gestori direttamente agli Enti proprietari in conformità alle leggi vigenti. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione. Ai Gestori è fatto obbligo di procedere alla voltura dei relativi atti.

2.8 - Eventuali usi di parti infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione (sia in sottosuolo che soprassuolo) per finalità diverse da quelle correlate al servizio idrico integrato, restano in esclusiva disponibilità degli Enti proprietari i quali potranno disporre l'utilizzo introitando gli eventuali corrispettivi d'uso. Tale uso dovrà risultare compatibile con le esigenze del servizio idrico integrato, previa intesa con i Gestori.

Art. 3 - Mutui dei Comuni trasferiti ai Gestori.

3.1 - I Gestori prendono atto che l'Autorità d'Ambito, con l'approvazione del Piano economico finanziario, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento, individua anche le passività relative all'onere dei mutui dei Comuni da trasferire al Gestore per opere del servizio idrico integrato, calcolati al netto dei Contributi Sviluppo Investimento e di altri contributi o compartecipazioni statali e/o regionali di varia natura assegnati. L'aggiornamento e il riconoscimento di detti oneri avviene in applicazione dell'aggiornamento dei PEF secondo le disposizioni dell'AEEGSI. Detti oneri vengono trasferiti ai Gestori i quali a loro volta si obbligano ad accettare.

3.2 - I Gestori provvederanno a versare a ciascun Comune in due rate semestrali, con scadenza il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, la quota annua riguardante l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle infrastrutture idriche, secondo quanto indicato nel provvedimento cui al comma precedente.

Art. 4 - Contributo all'Autorità d'Ambito

4.1 - I Gestori verseranno annualmente all'A.ATO2 la voce di costo COATO determinata dall'A.ATO2 nella predisposizione del Piano economico finanziario, secondo la regolamentazione in materia tariffaria dettata dall'AEEGSI, a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente. Il suddetto versamento dovrà avvenire in quattro rate trimestrali su richiesta da parte di A.ATO2, con eventuale conguaglio delle prime due rate versate, da effettuare in occasione della terza rata.

Art. 5 - Quota tariffaria a favore delle Unioni Montane

5.1 - I Gestori verseranno annualmente all'A.ATO2, entro la data del 31 dicembre, la somma in Euro corrispondente alla percentuale prevista in Piano d'Ambito dell'importo tariffario del servizio idrico integrato fatturato nell'anno precedente e riferito alla gestione oggetto del presente provvedimento destinato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1997 n° 13, alle Unioni Montane per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito.

Le modalità di erogazione da parte dell'A.ATO2 delle quote annuali alle rispettive Unioni Montane sono fissate dall'Ente anche in relazione a quanto previsto dalla Determinazione n° 4 in data 21/05/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche.

Art. 6 - Descrizione del Servizio Idrico Integrato.

6.1 - Si intendono compresi nel servizio ordinario e rientrano nei costi operativi le seguenti attività, elencate peraltro in modo non esaustivo:

- a) La captazione, l'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque destinate al consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi;
- b) La potabilizzazione e l'adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- c) La distribuzione fino al punto di consegna;
- d) Il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione;
- e) La raccolta, il collettamento fognario e la depurazione dei liquami, e il loro allontanamento sino al recapito finale;
- f) Il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione;
- g) Le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- h) Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- i) La predisposizione di programmi, piani e relazioni preliminari relativi all'attuazione del Piano d'Ambito e/o previsti dal presente Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione;
- j) La manutenzione ordinaria programmata delle opere afferenti il Servizio;
- k) Il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
- l) Il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- m) La gestione del sistema informativo territoriale;
- n) La protezione delle fonti di approvvigionamento;
- o) La collaborazione necessaria all'A.ATO2, per l'individuazione delle aree di salvaguardia come previsto dalle vigenti norme;
- p) La gestione dei servizi comuni (antincendio, fontane, etc.);
- q) La predisposizione ed attuazione dei documenti previsti dal presente disciplinare;
- r) Il coordinamento dei Gestori;
- s) Ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del Servizio.

Art. 7 - Livelli di servizio.

7.1 - Alimentazione idrica.

In riferimento ai livelli di servizio che i Gestori devono conseguire per consentire una alimentazione idrica agli utenti continua, regolare e di qualità si ritengono integralmente richiamate le disposizioni

contenute nel DPCM. 4 marzo 1996, nelle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI) e nella Carta dei Servizi.

7.1.1 - Misurazione.

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, al punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla legge. Si fa riferimento alle disposizioni AEEGSI in materia. Dove la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente.

7.1.2 - Continuità del servizio.

Il servizio deve essere garantito con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata.

Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l' A.ATO2, e all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

I Gestori si impegnano a dare immediato corso alle segnalazioni di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo costantemente informata l' A.ATO2.

7.1.3 - Crisi idrica da scarsità.

In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o fattori antropici, comunque non dipendenti dall'attività di gestione, i Gestori, con adeguato preavviso, devono informare gli Enti Locali e l'A.ATO2 e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali Enti indicano, eventualmente, idonee misure alternative. Tali misure possono comprendere:

- invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

7.1.4 - Crisi qualitativa.

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, i Gestori possono erogare acqua non potabile purché ne diano preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale.

I Gestori propongono tempestivamente all' A.ATO2 le azioni necessarie per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.

I Gestori e l' A.ATO2, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale interessata, valutano i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità.

7.1.5 - Captazione e adduzione.

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia.

L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo.

Al fine di consentire all'Autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni di derivazione d'acqua i Gestori sono tenuti alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento.

Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

7.1.6 - Servizio antincendio, fontane, ecc.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali ad esempio: fontanelle, idranti ecc.. sono installate, spostate o dismesse dai Gestori dietro richiesta ed a carico del Comune richiedente.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo sono fatturate dai Gestori ai Comuni interessati alle tariffe stabilite.

7.2 - Smaltimento acque reflue.

7.2.1 - Depurazione.

Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore devono essere depurate nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, anche al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici. Nel caso di fognature miste l'obbligo di depurazione è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera.

7.2.2 - Fognatura separata.

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato di fognatura. In tali zone occorre prevedere l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera.

7.2.3 - Immissione in fogna.

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori.

7.2.4 - Fognature nere.

Le fognature nere devono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano nonché per la raccolta di eventuali acque reflue industriali.

7.2.5 - Allaccio alla fognatura.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l'allaccio.

7.2.6 - Controllo degli scarichi in fognatura.

I Gestori devono verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Indicazioni di maggior dettaglio sono contenute nel Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

7.2.7 - Scarichi delle pubbliche fognature.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

7.2.8 - Servizio di depurazione.

Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Gli impianti con potenzialità superiore a 2.000 AE debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti debbono essere effettuati secondo quanto previsto dalle norme tecniche in vigore.

Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti è organizzato un centro di telecontrollo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di collettamento con le relative stazioni di sollevamento e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionatore.

Art. 8 - Piani per la qualità del Servizio.

8.1 - Piano di gestione delle interruzioni del servizio idrico integrato.

Detto piano è stato approvato con Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n°271 del 19 marzo 2009. Tale piano disciplina, ai sensi del al punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996, le modalità di informazione agli Enti competenti, tra cui l'A.ATO2, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore provvede all'aggiornamento di detto piano, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO2. Il piano così aggiornato verrà adottato da tutti i Gestori

8.2 - Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione.

Detto piano è stato approvato con Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n°271 del 19 marzo 2009. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore provvede all'aggiornamento di detto Piano di Emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO2. Il piano così aggiornato verrà adottato da tutti i Gestori, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8.3 - Piano di prevenzione delle emergenze idriche.

Detto piano è stato approvato con Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n°271 del 19 marzo 2009. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore provvede all'aggiornamento di detto Piano di Prevenzione delle emergenze idriche di cui al punto 6 del DPCM 4 marzo 1996, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO2. Il piano così aggiornato verrà adottato da tutti i Gestori, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8.4 - Piani di ridefinizione e gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni.

I piani predisposti dai Gestori sono stati approvati con Deliberazioni dell'Autorità d'Ambito n° 263 del 5 febbraio 2009 e n° 279 del 28 maggio 2009 e riportano:

- a) le aree già definite con apposito provvedimento regionale e conformi alla normativa vigente
- b) Il piano tecnico – economico di gestione delle aree di cui al precedente punto a)
- c) Le opere di captazione in ordine alle quali si procederà alla definizione delle aree di salvaguardia in modo conforme alla normativa regionale
- d) Le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono per non idoneità rispetto ai requisiti di cui alla L.R. 22/96 nonché impossibilità o scarsa convenienza economica della gestione delle aree di salvaguardia, indicando i tempi della dismissione con priorità per le captazioni da acquiferi con maggiore vulnerabilità intrinseca e con minore capacità protettiva del suolo in base alla vigente normativa regionale.

I Gestori dovranno tenere aggiornati i propri piani comunicando ad A.ATO2 ogni variazione relativamente ai punti precedenti a seguito di nuove captazioni, dismissioni di captazioni esistenti o altro.

8.5 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti.

Il Coordinatore, in attesa del Gestore Unico d'Ambito, dovrà coordinare le attività dei singoli Gestori finalizzate alla definizione dei livelli di perdita nei distretti dell'ATO2 sia attraverso studi realizzati con l'utilizzo dei dati del telecontrollo, sia mediante la definizione di un piano d'azione per la diminuzione delle perdite idriche secondo le metodologie internazionali IWA.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello della diminuzione del livello di perdita, in termini volumetrici al di sotto del 30%, oppure perdite specifiche non superiori a 3.000 m³/anno per Km di rete per tutto l'ambito entro il 2023.

A tal fine il Coordinatore o il Gestore Unico d'Ambito dovrà sottoporre all'A.ATO2, entro il 30 giugno 2017, un progetto d'azioni corredato da un cronoprogramma delle attività dei singoli Gestori.

Relativamente all'attività di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti dell'ATO2 il Coordinatore, in attesa del Gestore Unico d'Ambito, dovrà coordinare le azioni di studio e gli interventi dei singoli Gestori per l'ottimizzazione del rendimento energetico degli apparati del sistema idrico dell'ATO2 al fine di garantire il miglior funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela degli utenti e la maggiore tutela dell'ambiente secondo metodologie tecnologicamente avanzate.

Le principali attività da realizzare sono:

- studio di ottimizzazione delle infrastrutture idriche per il risparmio energetico;
- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il miglioramento dei rendimenti energetici;
- interventi sugli impianti per il miglioramento dei rendimenti energetici.

Il Coordinatore o il Gestore Unico d'Ambito sottoporrà all'AATO2 entro il 30.06.2017 le analisi del rendimento energetico di ciascun Gestore e coordinerà con i Gestori l'elaborazione di un programma di priorità di intervento per la realizzazione di opere con il minor tempo di ritorno dell'investimento da inserire nei Programmi degli interventi.

8.6 - Piano di unificazione delle attività di gestione.

Entro il 31.12.2017 i Gestori ed il Coordinatore sottopongono all'approvazione dell'Autorità d'Ambito una proposta di Piano finalizzato alla individuazione delle modalità operative volte al raggiungimento dell'obiettivo del Gestore Unico d'Ambito entro il 30 giugno 2019 come previsto dall'art. 3 c. 3 della Convenzione. L'attuazione del suddetto Piano dovrà essere puntualmente rendicontata all'Autorità d'Ambito con cadenza semestrale a decorrere dal 30 giugno 2018. Detto Piano dovrà essere integrato entro il 30 giugno 2019 con elementi progettuali operativi individuanti:

- interventi di largo respiro che prevedano interconnessioni acquedottistiche tra aree gestionali diverse, utilizzando, in misura maggiore e migliore dell'attuale, quelle risorse idriche superficiali e sotterranee (invasi e campi pozzi), andando a dismettere opere di captazioni obsolete, insufficienti e/o onerose, nonché interventi che prevedano di veicolare i reflui verso impianti di depurazione di più recente realizzazione, sottoutilizzati per capacità ossidativa ed idraulica, dismettendo piccoli impianti o fosse Imhoff;
- Proposta di riorganizzazione degli sportelli in maniera unitaria, attuando le disposizioni di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/idr;
- Proposta di utilizzo degli esistenti laboratori di analisi di alcuni Gestori anche da parte degli altri Gestori che attualmente si avvalgono di laboratori esterni,

8.7 - I piani di cui ai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del presente articolo devono essere inoltrati dal Coordinatore a tutte le Autorità competenti.

8.8 - In caso di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei suddetti piani l'Autorità d'Ambito potrà procedere secondo quanto previsto in proposito dalla Convenzione.

Art. 9 - Catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

9.1 - Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore proporrà all'Autorità d'Ambito, che approva imponendo se necessario eventuali modifiche, un programma per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti in uso ai Gestori per l'erogazione del Servizio.

Tale attività, da completarsi, ad opera dei singoli Gestori, entro tre anni dalla stipula della Convenzione, dovrà consentire di pervenire ad un sistema informativo territoriale denominato "SIT" (che raccoglie su supporto informatico georeferenziato tutte le informazioni sulle reti ed impianti dell'ATO) che dovrà essere integrato, consentendo un interscambio di dati ed informazioni, con tutte le attività Gestionali. Il catasto delle infrastrutture ed il relativo SIT andranno tenuti costantemente aggiornati ad opera dei Gestori.

Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, dovrà essere redatta una scheda relativa. Ulteriori schede si redigeranno nell'arco del periodo di gestione introducendo eventuali nuovi beni, compresi quelli realizzati direttamente o indirettamente dal Gestore o dagli Enti Locali.

Il SIT dovrà essere predisposto in modo da poter consentire in futuro la Gestione Reti ed Impianti attraverso:

- un sistema di Telemisura e Telecontrollo per il controllo remoto della rete di distribuzione, di collettamento delle acque e degli impianti di depurazione finalizzato alla ottimizzazione delle procedure operative;
- una procedura di Gestione della qualità dell'acqua per la raccolta dei dati relativi alla qualità dell'acqua di provenienza dai dispositivi installati in rete e dai laboratori;
- una procedura di manutenzione delle reti per la pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, del pronto intervento su segnalazione guasti e della gestione della reperibilità.
- l'individuazione e gestione dei nuovi interventi necessari per una migliore erogazione del Servizio;
- la modellazione idraulica delle reti, mediante l'utilizzo di appositi sistemi informatici, al fine di valutare e verificare sia l'attività gestionale che l'attività pianificatoria.

Una postazione remota di tale sistema informativo dovrà, in futuro, essere ubicata presso gli Uffici dell'A.ATO2 per l'attività di controllo on-line.

9.2 - In caso di inottemperanza nella realizzazione del catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato o di mancato aggiornamento annuale dello stesso, si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione.

Art. 10 - Sistema di qualità.

10.1 - I Gestori si impegnano a implementare o almeno a mantenere il/i sistema/i di qualità sino ad oggi conseguiti, con relativo manuale per le procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del Servizio, tra cui in particolare:

- la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento;
- la gestione, manutenzione e riparazione;
- il rapporto con gli utenti;
- il trattamento di lamentele e reclami;
- l'informazione e il soddisfacimento degli utenti;

Si dà per trascritto ed approvato tutto quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al D.P.C.M. 04/03/96.

10.2 - In caso di inottemperanza nella adozione del sistema di qualità, si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione.

Art. 11 - Tariffa del servizio idrico integrato.

11.1 - La tariffa del servizio idrico integrato è definita dall' A.ATO2, quale proposta da sottoporre all'AEEGSI per l'approvazione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa Autorità. A tali fini i Gestori s'impegnano a fornire tempestivamente tutti i dati, completi e veritieri, necessari all'elaborazione della tariffa.

11.2 - La tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta a seguito delle approvazioni dell'AEEGSI, compensa integralmente l'attività dei Gestori, null'altro avendo titolo gli stessi di pretendere.

TITOLO II

REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 12 – Predisposizione del Programma degli Interventi (PdI).

12.1 - L' A.ATO2 definisce gli indirizzi e le priorità d'intervento in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e delle conoscenze circa gli aspetti generali, ambientali e di tutela della risorsa nonché sulla base delle principali criticità riscontrate in seguito a segnalazioni dei Gestori e dei Comuni.

12.2 - Sulla base di tali indirizzi i Gestori predispongono una proposta di Programma degli Interventi (PdI) che sottopongono all' A.ATO2 per la valutazione ed approvazione.

12.3 - L' A.ATO2, nell'attività istruttoria, può chiedere lo sviluppo di approfondimenti ed integrazioni ed inserire eventuali interventi non previsti al fine di perseguire gli obiettivi predefiniti, comunque attraverso un processo di confronto con il Gestore.

12.4 - La definizione del PdI è, di norma, quadriennale in relazione al periodo regolatorio previsto dall'AEEGSI. Le modalità e tempistiche per la definizione del Programma degli Interventi dipendono dalle disposizioni della stessa AEEGSI.

12.5 - L' A.ATO2 ed i Gestori s'impegnano, ognuno per gli aspetti di propria competenza, ad operare in modo sollecito e completo al fine di definire il Programma nei tempi prefissati.

12.6 - Gli aggiornamenti al Programma degli Interventi, laddove necessari per sopravvenute esigenze funzionali al servizio, salvo situazioni eccezionali di urgenza, sono proposte dai Gestori in occasione dell'attività di monitoraggio semestrale.

Art. 13 - Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi.

13.1 - Si definiscono interventi tutte quelle attività che si valutano straordinarie e che, pertanto, escludono caratteristiche di azione periodica e di routine. Il riflesso tariffario del riconoscimento degli interventi realizzati è stabilito dalle disposizioni dell'AEEGSI.

13.2 - Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

13.3 - Si ravvisano le seguenti modalità d'intervento:

a) interventi operati con fondi interni dei Gestori o esterni:

I Gestori impegnano i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno in base al Programma degli Interventi. Tali capitali possono essere reperiti dai Gestori in autofinanziamento, anche attraverso l'utilizzo degli ammortamenti effettuati, o attraverso il ricorso a finanziamento di terzi (mutui a titolo oneroso);

b) interventi con fondi pubblici:

Le procedure per la realizzazione dei lavori fanno altresì riferimento alle specifiche condizioni indicate nell'atto di assegnazione del contributo;

c) interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con capitale dei Gestori:

In questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per la parte di competenza;

d) esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati:

Gli Enti locali hanno facoltà di eseguire, previa convenzione con il Gestore e con l'AATO2, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio in relazione ai propri piani urbanistici; i Gestori avranno diritto di esprimere il loro parere sugli atti progettuali, nonché di esprimersi in sede di collaudo prima di prendere in carico le opere ai fini della loro gestione.

Art. 14 - Interventi in via d'urgenza.

14.1 - I Gestori sono sempre tenuti ad eseguire tempestivamente ogni intervento necessario alla messa in sicurezza, manutenzione e ripristino, in via d'urgenza, per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio anche ove l'intervento comporti variazione del Programma degli Interventi.

14.2 - Nell'ipotesi di cui al comma 1, successivamente, i Gestori provvedono a trasmettere all'AATO2 gli elementi utili per l'eventuale integrazione del Pdl.

Art. 15 - Revisioni straordinarie del Piano d'Ambito.

15.1 - Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del Piano d'Ambito, si procederà, sentiti i Gestori, alla revisione straordinaria che varrà approvata con deliberazione della Conferenza dell'A.ATO2.

15.2 - Motivi di revisione straordinaria del Piano d'ambito, oltre a quelli previsti dall'art. 7 della Convenzione, sono:

- a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- c) situazioni emergenti di crisi ambientale;
- d) variazione della normativa sul servizio idrico integrato e sulle opere strumentali;
- e) scostamenti rilevanti dalle previsioni operate;
- f) variazioni del perimetro dell'A.ATO2 o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del Servizio;
- g) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità.

TITOLO III
BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL SERVIZIO, LORO CONSERVAZIONE E
FUNZIONALITA'

Art. 16 - Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.

16.1 - La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del servizio idrico integrato

16.2 - I Gestori sono tenuti ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

Art. 17 - Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato.

17.1 - I Gestori sono tenuti a mantenere in efficienza, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'A.ATO2, al termine del rapporto, impianti idonei all'espletamento del Servizio.

17.2 - Quale standard di conservazione garantito dai Gestori si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio secondo almeno i livelli minimi di legge.

Art. 18 - Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.

18.1 - I Gestori devono garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Per efficienza crescente si intende la capacità di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del servizio idrico integrato. Tale razionalità si esprime con:

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del Servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del Servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.

Art. 19 - Manutenzione ordinaria e programmata.

19.1 - Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata.

19.2 - La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

19.3 - I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Art. 20 - Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

20.1 - Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- per mantenere la funzionalità delle opere.
- **20.2** Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:
 - la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
 - le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

Art. 21 - Rinnovo di opere e impianti.

21.1 - I Gestori devono effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del Servizio e compreso nel Programma degli Interventi.

21.2 - Nella redazione dei progetti si fa riferimento, come valore massimo, all'elenco dei prezzi stabilito dalla Regione Piemonte giustificandone la diminuzione. In assenza di voci specifiche dovranno essere svolte apposite analisi.

21.3 - I Gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato esclusivamente mediante contratti aggiudicati secondo le modalità previste dal Codice degli Appalti in vigore e nel rispetto delle disposizioni del *Regolamento disciplinante le finzioni tecnico amministrative dell'Autorità d'Ambito n. 2 in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato* approvato dall'AATO2

Art. 22 - Disciplina dei finanziamenti.

22.1 - I Gestori provvedono all'esecuzione del Piano d'Ambito e del Programma degli Interventi. I Gestori sono obbligati a realizzare gli investimenti pubblici che gli vengono concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione del medesimo.

22.2 - I Gestori ed il Coordinatore, in collaborazione con l'AATO2, sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e relazioni preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi.

Art. 23 - Oneri a carico dei Gestori.

23.1 - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli interventi, sono a carico dei Gestori ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione, senza che i Gestori possano pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

23.2 - I Gestori sono tenuti al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, detti ripristini dovranno risultare in conformità ai vigenti Regolamenti di ciascun Comune interessato.

Art. 24 - Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree Inutilizzabili.

24.1 - Prima della scadenza del termine, naturale o per qualsiasi titolo anticipato, della Convenzione, i Gestori sottopongono all'AATO2 un programma di sopralluoghi onde verificare le consistenze dei beni afferenti il servizio idrico integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

24.2 - Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Art. 25 - Nuove urbanizzazioni.

25.1 - Le opere del servizio idrico integrato contemplate nei programmi di nuova urbanizzazione di dimensioni significative, relative sia ad insediamenti civili che industriali, dovranno essere sottoposte dal Comune all'approvazione dell'Autorità d'Ambito e del Gestore. Tali opere verranno esaminate per una valutazione di compatibilità con il Piano d'ambito in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- localizzazione;
- compatibilità funzionale dei nuovi interventi con le strutture esistenti;
- valutazione delle soluzioni tecniche adottate;
- congruità economica e finanziaria della spesa.

25.2 - Sulla base del parere tecnico del Gestore, l'Autorità d'Ambito approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o direttamente dal Comune stesso o dal Gestore, previa

definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione dei costi da questo sostenuti per la relativa realizzazione e per gli eventuali studi propedeutici.

25.3 - La gestione del servizio e delle infrastrutture di cui trattasi, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo collaudo da parte di quest'ultimo.

25.4 - Il soggetto Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l'altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al servizio idrico e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto Gestore deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento.

25.5 - Quanto previsto al comma precedente si applica anche per le infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative civili non rientranti nei cespiti comunali alla data dell'affidamento del servizio che il Comune intenda ricomprendere nel proprio patrimonio.

TITOLO IV
FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORI, IL COORDINATORE E L'A.ATO2

Art. 26 - Comunicazione dati sul Servizio.

26.1 - L'AATO2 per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata sulla gestione del Servizio Idrico Integrato.

26.2 - Si riportano, di seguito, le principali attività che richiedono un flusso informativo di dati tra Gestore ed AATO2 fermo restando che, in relazione ad esigenze istituzionali e per lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati al miglioramento dell'erogazione del servizio idrico integrato, l'AATO2 potrà chiedere ai Gestori, che sono tenuti ad adempiere, ulteriori dati ed informazioni assegnando agli stessi Gestori un congruo termine per l'invio.

Art. 27 – Dati tecnici ed economici sul servizio.

27.1 - I Gestori devono trasmettere all'AATO2 tutti i dati relativi al servizio idrico integrato (dati relativi all'affidamento del servizio, energia elettrica, alle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione, dati inerenti al bilancio idrico, qualità del servizio), in relazione alle disposizioni dell'AEEGSI, corredati da note di accompagnamento che evidenzino i motivi degli eventuali scostamenti con i dati forniti nelle raccolte precedenti.

La modulistica da utilizzare è quella di seguito elencata che sarà eventualmente modificabile a seguito di direttive pervenute dall'AEEGSI.

Per ogni anno i dati e le informazioni utili e necessarie dovranno essere inviate all'AATO2, nella loro completezza e corredati da dichiarazione di veridicità, entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, salvo tempistiche più strette dettate dall'Autorità.

L'AATO2, nell'attività istruttoria di valutazione dei dati, potrà chiedere al Gestore chiarimenti ed integrazioni a cui il Gestore è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla richiesta dell'AATO2.

In merito alla regolazione della qualità contrattuale RQSII, la raccolta ed il controllo dei dati registrati dai Gestori annualmente, saranno effettuati in base alle modalità e tempistiche disposte dall'AEEGSI, fatto salve specifiche o ulteriori richieste da parte dell'AATO2.

27.2 - I dati tecnici sono suddivisi nei seguenti allegati al presente disciplinare:

- 1) **ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015**
- 2) **ALLEGATO 1:** contiene i dati di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture aggiornata relativa ai beni affidati in uso ai Gestori, suddiviso nei comparti Acquedotto, Fognatura e Depurazione.
- 3) **ALLEGATO INDAGINE ACQUEDOTTO:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.
- 4) **ALLEGATO ACQUEDOTTO DATI INTEGRATIVI:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.
- 5) **ALLEGATO FOGNATURA INDAGINE:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.

- 6) **ALLEGATO FOGNATURA DATI INTEGRATIVI:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.
- 7) **ALLEGATO DEPURAZIONE INDAGINE:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.
- 8) **ALLEGATO DEPURAZIONE DATI INTEGRATIVI:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.
- 9) **ALLEGATO 3 - Scheda 3A:** contiene dati relativi al servizio di Acquedotto, Fognatura e Depurazione non compresi nelle sezioni specifiche previste dalla Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID nonché un dettaglio delle certificazioni di qualità.
- 10) **ALLEGATO 3 - Scheda 3B:** contenente i quantitativi d'acqua mensili e annui per ogni impianto di produzione (non comprensivi di volumi importati da altre reti di acquedotto) dettagliando quanto richiesto dall'allegato INDAGINE ACQUEDOTTO al punto 2.
- 11) **ALLEGATO METEO - IDROGEOLOGICO e ENERGIA ELETTRICA:** contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID.
- 12) **ALLEGATO 3 - Scheda 3D:** contenente i consumi elettrici annui totali, specifici e di punta dettagliando quanto richiesto dall'allegato METEO-IDROGEOLOGICO e ENERGIA ELETTRICA al punto 11.
- 13) **ALLEGATO 3 - Scheda 3F:** contenente la rendicontazione dei danni e degli interventi di pronto intervento eseguiti sulla rete.
- 14) **ALLEGATO 3 - Scheda 3G:** contenente i dati riguardanti le sedi operative e gli sportelli.
- 15) **ALLEGATO 3 - Scheda 3H:** contenente l'analisi, la rappresentazione e la codifica dei reclami scritti.
- 16) **ALLEGATO CUSTOMER - SATISFACTION:** contiene dati di sintesi relativamente a indagini di Customer-Satisfaction (CS) se eventualmente condotte dal Gestore nell'anno "n" di indagine. L'allegato sarà completamento con la trasmissione all'A.ATO2 di specifico file illustrante i risultati dell'indagine.
- 17) **ALLEGATO 4 - Scheda 4A:** contenente l'elenco punti e frequenza di prelievo dagli acquedotti comunali.
- 18) **ALLEGATO 4 - SCHEDA 4B:** contenente i dati relativi alla qualità dell'acqua potabile e analisi effettuate in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 31/01 e s.m.i.
- 19) **ALLEGATO 4 - SCHEDA 4C:** contenente i dati relativi alle analisi eccedenti i limiti dell'Allegato 1 Tabella A, B e C del D.Lgs. 31/01 e s.m.i.
- 20) **ALLEGATO 4 - Scheda 4D:** contenente i dati relativi alla qualità dell'acqua reflua.
- 21) **ALLEGATO 4 - Scheda 4E:** contenente il dettaglio della situazione emissioni per ogni impianto di depurazione con potenzialità >2.000 a.e.
- 22) **ALLEGATO 4 - Scheda 4F:** contenente l'elenco dei principali scarichi fognari non depurati.
- 23) **ALLEGATO 4 - Scheda 4G:** contenente l'elenco degli sfioratori e scaricatori di piena con riferimento alla relativa portata media giornaliera in tempo secco e l'effettiva portata di attivazione dello sfioro.

27.3 - I dati economici sono suddivisi nei seguenti allegati al presente disciplinare:

- 1) **ALLEGATO DATI_CONTO_ECONOMICO_DET3-2016:** contenente i dati di conto economico.
- 2) **ALLEGATO ALTRI DATI ECONOMICO_FINANZIARI:** contenente i dati relativi alle fonti di finanziamento e agli altri dati economico finanziari come previsti dalla Determina AEEGSI n.3/2016.
- 3) **ALLEGATO FINANZIAMENTO MUTUI:** contenente i dati relativi al rimborso dei finanziamenti dei Gestori.
- 4) **ALLEGATO INVESTIMENTI E MOROSITÀ:** contenente i dati relativi agli investimenti di rinnovo e di sviluppo, nonché gli importi delle morosità riferiti all'anno di indagine.
- 5) **ALLEGATO CONSISTENZA-COSTI-PERSONALE:** contenente i dati relativi alla consistenza e ai costi del personale del Gestore.
- 6) **ALLEGATO LIC:** contenente i dati relativi agli investimenti in corso all'anno di indagine.
- 7) **ALLEGATO STRATIFICAZIONE:** contenente i dati relativi agli investimenti iscritti a libro cespiti nell'anno di indagine, con specificazione della quota realizzata nell'anno solare di riferimento;
- 8) **ALLEGATO DISMISSIONI:** contenente i dati relativi ai cespiti dismessi;
- 9) **ALLEGATO SCAMBI SOGGETTI:** contiene la lista dei gestori (fornitori e/o utenti), con i quali si svolgono transazioni relative alla fornitura di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione.
- 10) **ALLEGATO SCAMBI TARIFFE:** contenente le informazioni relative alle tariffe applicate corrispondenti a ciascuna delle transazioni con soggetti gestori utenti per la fornitura di acqua all'ingrosso e di servizi di fognatura e depurazione.
- 11) **ALLEGATO SCAMBI COSTI:** contenente le informazioni relative alle transazioni con soggetti fornitori di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione.
- 12) **ALLEGATO MODAMBITO:** contiene l'elenco di tutti gli ambiti tariffari nei quali il gestore ha organizzato le tariffe idriche.
- 13) **ALLEGATO MOD COMUNI AMBITO:** contiene l'elenco dei comuni ricompresi in ciascun ambito tariffario.
- 14) **ALLEGATO MODTARIFFE:** contiene i valori delle quote variabili delle tariffe ed i relativi scaglioni tariffari applicati per tipologia di utenza in ciascun ambito tariffario, nonché i volumi fatturati per ciascuno scaglione.
- 15) **ALLEGATO MODQFISSA:** contiene i valori delle quote fisse delle tariffe ed i relativi scaglioni tariffari applicati per tipologia di utenza in ciascun ambito tariffario, nonché il numero di utenti a cui viene applicata la specifica quota fissa.
- 16) **ALLEGATO 3 - Scheda 3C:** contenente i volumi fatturati distinti per classe tipologica di consumo per singolo comune
- 17) **ALLEGATO INFRASTRUTTURE DI TERZI:** contiene il dettaglio dei valori dei Mutui MT e altri corrispettivi AC riconosciuti a ciascun soggetto proprietario delle infrastrutture del s.i.i.
- 18) **ALLEGATO PASSIVITÀ_PROPR_STRATIFICATO:** contenente il dato aggregato dell'entità di Mutui MT e altri corrispettivi AC riconosciuti ai soggetti proprietari delle infrastrutture del s.i.i.

Art. 28 - Dati di bilancio

28.1 - I Gestori devono trasmettere all'AATO2 entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il Conto economico, stato patrimoniale, relazione di accompagnamento redatta dal Collegio dei Revisori di ciascuna Società, il tutto opportunamente certificato da un revisore esterno (bilancio certificato di azienda). Le Società multiservizi sono tenute a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi. Dovrà essere specificata e dettagliata la voce "altri ricavi" del conto economico.

28.2 - I Gestori sono tenuti all'applicazione degli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) e di comunicazione dei relativi dati, come disposto dalla Regolamentazione AEEGSI in relazione al TIUC.

Art. 29 - Dati per l'elaborazione tariffaria

29.1 - I Gestori devono trasmettere all'AATO2 tutti i dati necessari per lo sviluppo della tariffa in relazione alle disposizioni dell'AEEGSI corredati da relazione di accompagnamento che illustri in dettaglio le voci inserite nei vari moduli predisposti dall'Autorità. La relazione dovrà inoltre contenere gli eventuali ulteriori elementi che l'AATO2 reputi utili.

La modulistica da utilizzare è quella indicata dall'Autorità, eventualmente integrata da specifiche richieste dell'AATO2, ivi compresa quella sullo stato dei mutui.

Art. 30 – Dati sullo stato di attuazione del Programma degli Interventi.

30.1 - L'attività di monitoraggio è finalizzata ad evidenziare lo stato di attuazione del Programma degli Interventi (P.d.I.) quadriennale, in funzione del periodo regolatorio indicato dall'Autorità.

A tal fine, i Gestori devono trasmettere all'AATO2, entro il 30 settembre di ogni anno, i prospetti riassuntivi - denominati LIC e Stratificazione - per la rendicontazione degli interventi realizzati nel corso dell'anno solare precedente.

30.2 - Mediante l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione del P.d.I. l'A.ATO verifica:

- il dettaglio degli investimenti, suddivisi per lavori in corso (LIC) e cespiti (Stratificazione), già riassunti secondo le modalità previste dall'AEEGSI;
- lo stato di avanzamento fisico e contabile delle opere;
- lo scostamento rispetto alle previsioni del P.d.I. e del P.E.F.
- la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati.

Art. 31 - Dati sulla qualità contrattuale rapporto Gestore - Utente.

31.1 - Si richiamano gli obblighi contenuti nell'art. 77 della deliberazione dell'Autorità n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 ad oggetto: "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" in merito all'invio dei dati relativi al monitoraggio della qualità contrattuale (rapporto Gestore – Utente) riferiti all'anno precedente, entro il **31 marzo** di ogni anno, all'Autorità ed all'AATO2.

Art. 32 - Comunicazioni da parte del Coordinatore.

32.1 - Il Coordinatore dovrà presentare all'AATO2 ogni sei mesi, entro il **30 giugno** ed il **31 dicembre** di ogni anno, la rendicontazione riguardante lo stato di attuazione del Piano di unificazione delle attività di gestione di cui all'Art. 8 punto 6 del presente disciplinare.

TITOLO V **NORME FINALI**

Art. 33 - Documenti allegati

33.1 - Sono allegati quale parte integrante del presente Disciplinare:

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015

ALLEGATO 1: contiene i dati di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture aggiornata relativa ai beni affidati in uso ai Gestori, suddiviso nei comparti Acquedotto, Fognatura e Depurazione.

ALLEGATO INDAGINE ACQUEDOTTO: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID

ALLEGATO ACQUEDOTTO DATI INTEGRATIVI: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID

ALLEGATO FOGNATURA INDAGINE: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID

ALLEGATO FOGNATURA DATI INTEGRATIVI: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID

ALLEGATO DEPURAZIONE INDAGINE: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID

ALLEGATO DEPURAZIONE DATI INTEGRATIVI: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID

ALLEGATO 3 - Scheda 3A: contiene dati relativi al servizio di Acquedotto, Fognatura e Depurazione non compresi nelle sezioni specifiche previste dalla Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 - DSID nonché un dettaglio delle certificazioni di qualità

ALLEGATO 3 - Scheda 3B: contenente i quantitativi d'acqua mensili e annui per ogni impianto di produzione (non comprensivi di volumi importati da altre reti di acquedotto) dettagliando quanto richiesto dall'allegato INDAGINE ACQUEDOTTO.

ALLEGATO METEO-IDROGEOLOGICO e ENERGIA ELETTRICA: contiene i dati richiesti dall'omonima sezione disponibile sul portale dell'AEEGSI in applicazione della Determina 06 dicembre 2016 n.5/2016 – DSID.

ALLEGATO 3 - Scheda 3D: contenente i consumi elettrici annui totali, specifici e di punta dettagliando quanto richiesto dall'allegato METEO-IDROGEOLOGICO e ENERGIA ELETTRICA.

ALLEGATO 3 - Scheda 3F: contenente la rendicontazione dei danni e degli interventi di pronto intervento eseguiti sulla rete.

ALLEGATO 3 - Scheda 3G: contenente i dati riguardanti le sedi operative e gli sportelli.

ALLEGATO 3 - Scheda 3H: contenente l'analisi, la rappresentazione e la codifica dei reclami scritti.

ALLEGATO CUSTOMER - SATISFACTION: contiene dati di sintesi relativamente a indagini di Customer - Satisfaction (CS) se eventualmente condotte dal Gestore nell'anno "n" di indagine. L'allegato sarà completamento con la trasmissione all'A.ATO2 di specifico file illustrante i risultati dell'indagine.

ALLEGATO 4 - Scheda 4A: contenente l'elenco punti e frequenza di prelievo dagli acquedotti comunali.

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4B: contenente i dati relativi alla qualità dell'acqua potabile e analisi effettuate in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 31/01 e s.m.i.

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4C: contenente i dati relativi alle analisi eccedenti i limiti dell'Allegato 1 Tabella A, B e C del D.Lgs. 31/01 e s.m.i.

ALLEGATO 4 - Scheda 4D: contenente i dati relativi alla qualità dell'acqua reflua.

ALLEGATO 4 - Scheda 4E: contenente il dettaglio della situazione emissioni per ogni impianto di depurazione con potenzialità > 2.000 a.e.

ALLEGATO 4 - Scheda 4F: contenente l'elenco dei principali scarichi fognari non depurati.

ALLEGATO 4 - Scheda 4G: contenente l'elenco degli sfioratori e scaricatori di piena con riferimento alla relativa portata media giornaliera in tempo secco e l'effettiva portata di attivazione dello sfioro.

ALLEGATO DATI_CONTO_ECONOMICO_DET3-2016: contenente i dati di conto economico.

ALLEGATO ALTRI DATI ECONOMICO_FINANZIARI: contenente i dati relativi alle fonti di finanziamento e agli altri dati economico finanziari come previsti dalla Determina AEEGSI n.3/2016.

ALLEGATO FINANZIAMENTO MUTUI: contenente i dati relativi al rimborso dei finanziamenti dei Gestori.

ALLEGATO INVESTIMENTI E MOROSITÀ: contenente i dati relativi agli investimenti di rinnovo e di sviluppo, nonché gli importi delle morosità riferiti all'anno di indagine.

ALLEGATO CONSISTENZA-COSTI-PERSONALE: contenente i dati relativi alla consistenza e ai costi del personale del Gestore.

ALLEGATO LIC: contenente i dati relativi agli investimenti in corso all'anno di indagine.

ALLEGATO STRATIFICAZIONE: contenente i dati relativi agli investimenti iscritti a libro cespiti nell'anno di indagine, con specificazione della quota realizzata nell'anno solare di riferimento;

ALLEGATO DISMISSIONI: contenente i dati relativi ai cespiti dismessi;

ALLEGATO SCAMBI SOGGETTI: contiene la lista dei gestori (fornitori e/o utenti), con i quali si svolgono transazioni relative alla fornitura di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione.

ALLEGATO SCAMBI TARIFFE: contenente le informazioni relative alle tariffe applicate corrispondenti a ciascuna delle transazioni con soggetti gestori utenti per la fornitura di acqua all'ingrosso e di servizi di fognatura e depurazione.

ALLEGATO SCAMBI COSTI: contenente le informazioni relative alle transazioni con soggetti fornitori di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione.

ALLEGATO MODAMBITO: contiene l'elenco di tutti gli ambiti tariffari nei quali il gestore ha organizzato le tariffe idriche.

ALLEGATO MOD COMUNI AMBITO: contiene l'elenco dei comuni ricompresi in ciascun ambito tariffario.

ALLEGATO MODTARIFFE: contiene i valori delle quote variabili delle tariffe ed i relativi scaglioni tariffari applicati per tipologia di utenza in ciascun ambito tariffario, nonché i volumi fatturati per ciascuno scaglione.

ALLEGATO MODQFISSA: contiene i valori delle quote fisse delle tariffe ed i relativi scaglioni tariffari applicati per tipologia di utenza in ciascun ambito tariffario, nonché il numero di utenti a cui viene applicata la specifica quota fissa.

ALLEGATO 3 - Scheda 3C: contenente i volumi fatturati distinti per classe tipologica di consumo per singolo comune

ALLEGATO INFRASTRUTTURE DI TERZI: contiene il dettaglio dei valori dei Mutui MT e altri corrispettivi AC riconosciuti a ciascun soggetto proprietario delle infrastrutture del s.i.i.

ALLEGATO PASSIVITÀ_PROPR_STRATIFICATO: contenente il dato aggregato dell'entità di Mutui MT e altri corrispettivi AC riconosciuti ai soggetti proprietari delle infrastrutture del s.i.i.

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO ACQUEDOTTO: GESTORE AMC SpA

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	17
AREE DI SALV. APPROVATE	
SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	SORGENTI				PRESE				POZZI				TOTALI CAPTAZIONI		IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE N.	VOLUME TRATTATO [m ³ /anno]	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 79/440/CEE D.lgs. 152/2006	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO (L) [m]	SERBATOI IMPIANTO N.	SERBATOI IMPIANTO mc	SERBATOI RETE N.	SERBATOI RETE mc	SERBATOI TOTALI N.	SERBATOI TOTALI mc	IMPIANTI DI POMPAGGIO						
	Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	codici di riferimento PPAAS	codice SIRI	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	codici di riferimento PPAAS	codice SIRI	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	codici di riferimento PPAAS												codice SIRI	N. OPERE DI CAPTAZIONE	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno] (ex AD2)	IMPANTI DI POMPAGGIO N.	N. POMPE	POTENZA INSTALLATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Balzola																					14.040											
Borgo san Martino																					20.445	1 (N.U.)	690				1	690				
Bozzole																					5.346											
Caresana											1	95.697	100			1	95.697	1	94.897	aeraz. Fe - Mn + Ipoclorito	A2 + D	8.695	2	10				2	10			
Casale Monferrato											3	3.218.032	100			3	3.218.032	2	5.576.848	aeraz. Fe - Mn + ClO2	A2 + D	223.645	1	3.000	2	2.870	3	5.670	1	5	250	
Costanzana											1	88.935	100			1	88.935	1	88.935	Ipoclorito	D	6.356	2	16				2	16			
Frassineto Po											7	2.375.095	100			7	2.375.095					24.691										
Glariole																						6.889										
Monano sul Po																						17.758										
Motta de' Conti											2	60.334	100			2	60.334	2	60.284	C.A. + Ipoclorito / aeraz. Fe - Mn + C.A. + Ipoclorito	A3 + D	6.578	3	15				3	15	1	2	2
Perlengo											1	37.115	100			1	37.115	1	36.515	aeraz. Fe - Mn + C.A. + Ipoclorito	A3 + D	3.849	1	6				1	6	1	2	10
Pezzana											1	110.216	100			1	110.216	1	109.416	aeraz. Fe - Mn + Ipoclorito	A2	12.041	2	16				2	16	1	1	11,8
Stroppiana											1	107.809	100			1	107.809	1	107.009	aeraz. Fe - Mn + C.A. + Ipoclorito	A3 + D	6.582	1	8				1	8			
Ticineto																						14.571										
Vismacca																						12.357										
Vilanova Monferrato																						13.744										

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015

COMPARTO FOGNATURA: Gestore AMC SpA

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [km]	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [km]	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [km]	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI		
				STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI N.	Num. Pompe	Potenza installata
1	2	3	4	5	6	7
Balzola		5.090				
Via Macchiavelli				1	1	1,5
Via Cavour				1	1	1,5
Via Galilei - (Via Colombo)				1	1	1,5
Cso Matteotti				1	1	1,5
Via Mazzini - (Via Mameli)				1	2	3,0
Via Montebello				1	1	3,0
Via Montebello				1	2	3,0
Cso XXV Aprile				1	1	3,0
Borgo San Martino		5.100				
Via Rua (via S. Maria)				1	2	6,0
Bozzole		4.005				
Via Roma				1	2	6,0
Caresana		5.010				
Via 1° Maggio				1	1	3,0
Cso Roma - (campo sportivo)				1	2	6,0
C.so Roma				1	2	3,0
Casale Monferrato		140.420				
Via Brodolini				1	2	10,0
Via Bosso				1	2	10,0
Str. Vecchia Vercelli				1	2	10,0
Cant. Cavallino - (Cant. Chiesa)				1	2	10,0
Cant. Chiesa - (case popolari)				1	2	10,0
Via Asilo				1	2	15,0
Cantone Corno - Casale Popolo				1	3	15,0
Cantone Grassi - Casale Popolo				1	4	20,0
Via Stura - Terranova				1	2	20,0
Via Adam				1	2	20,0
Via Dei Mulini - (via XX Settembre)				1	2	19,0
V.le Morozzo S. M. (Ponte Po)				1	2	20,0
Cnt. Chiesa - S. M. Del Tempio				1	2	29,0
Cantone Cerreto - S. M. del Tempio				1	2	14,0
Via XX Settembre				1	4	6,0
Strada Vercelli (Imp. Grande)				1	8	83,0
Str. Alessandria - S. Germano				1	2	6,0
Via Grandi				1	4	15,0
Str. Alessandria - Sottopasso				1	4	26,0
Costanzana		4.010				
Via Roma				1	1	3,0
Frassineto Po		5.015				
Giarole		4.010				
Via Molino Gandini				1	2	3,0
Morano sul Po		6.000				
Regione Cesolio - Str. Argine Po				1	2	3,0
V.le Stazione				1	2	3,0
Viale Stazione				1	2	3,0
Via Balzola				1	2	3,0
Str. Campo Maggiore - via Marchino				1	2	4,5
Fraz. Due Sture				1	2	4,5
Motta de Conti		6.000				
Via Vercelli				1	4	3
Via Cuna				1	2	3
Via Marconi				1	2	3
Via Marconi (cimitero)				1	2	3
Via Terranova				1	1	3
Pertengo		3.070				
Pezzana		5.320				
Via Marconi				1	1	3
Stroppiana		5.800				
Ticineto		5.500				
Via Circonvallazione ovest				1	2	3
Valmacca		10.010				
Località Motta - (borgata Pontetto)				1	2	6,0
Via Ticineto				1	2	6,0
Villanova Monferrato		5.010				
Via Bonardi				1	2	15,0
Via Bosso Pietro				1	2	6,0
Via Roma - (str. Balzola)				1	2	6,0
Via Vignazze				1	2	6,0

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore AMC SpA

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [SI/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)	
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	
VIA MARCONI	BALZOLA			5.925	250	184			184	BA+I	NO	0	0		
VIA TOSELLI				10.725	400	294			294	B.S.	NO	0	0		
PROSSIMITA' CIMITERO - VIA MATTEOTTI					15.525	300	220			220	BA+I	NO	0	0	
PIAZZALE COVER					13.425	200	147			147	BA+I	NO	0	0	
VIALE FORLANINI 1	BORGO S.MARTINO			13.425	250	184			184	BA+I	NO	0	0		
IMPIANTO STRADA DELLA PARVENZA				13.000	260	191			191	I	NO	0	0		
IMPIANTO DI VIA XI FEBBRAIO					13.000	260	191			191	I	NO	0	0	
IMPIANTO CASCINONE-S. MARIA					15.000	300	220			220	I	NO	0	0	
IMPIANTO ROGGIA MOLINARA	BOZZOLE			20.000	400	294			294	I	NO	0	0		
IMPIANTO VIA FORNACE				20.000	400	294			294	I	NO	0	0		
PROVINCIALE CASALE - VALENZA					24.000	500	367			367	I	NO	0	0	
IMPIANTO DEPURAZIONE VIA XXV APRILE - CENTRO PAESE		CARESANA			60.000	1.200	882			882	B.S.	NO	0	0	
VIALARDA / STRADA CASALE PONTASTURA - FOSSA IMHOFF	CASALE MONFERRATO			35.000	153	113			113	I	NO	0	0		
NUOVA CASALE				20.000	200	147			147	I	NO	0	0		
CASALE MONFERRATO				4.297.784	58.000	33.820	8000	2100	43.920	B.S.T.	NO			275.000	
												Gennaio	1		
												Febbraio	2		
												Marzo	1		
												Aprile	1		
												Maggio	2		
												Luglio	2		
												Settembre	3		
												0	0		
ROLASCO (REG. CLARETTA) - IMHOFF	CASALE MONFERRATO			35.000	240	176			176	I	NO	0	0		
RONCAGLIA STRADA CAMPO SPORTIVO - FOSSA IMHOFF				29.200	300	220			220	I	NO	0	0		
SAN GERMANO - STRADA DELLE LUMELLE				153.300	1.600	1.175			1.175	B.S.	NO	0	0		
ROLASCO (C. CAPPONE) - IMHOFF				5.500	38	28			28	I	NO	0	0		
POPOLO - STR. VECCHIA DELLA ROGGIA CORNASSO - FOSSA IMHOFF				4.000	80	59			59	I	NO	0	0		
POZZO S.EVASIO - FOSSA IMHOFF				4.000	150	110			110	I	NO	0	0		
TERRANOVA - VIA DELLA STAZIONE				84.000	1.000	735			735	B.S.	NO	0	0		
VIA XX SETTEMBRE - FOSSA IMHOFF				2.000	20	15			15	I	NO	0	0		
STRADA S. BERNARDINO-PALAZZETTO DELLO SPORT				500	100	73			73	I	NO	0	0		
STRADA FRASSINETO PO - PIARDAROSSA				250	5	4			4	I	NO	0	0		
DEPURATORE IN STRADA DELLA CIRCONVALLAZIONE-CENTRO ABITATO		COSTANZANA			50.000	1.000	735			735	B.S.	NO	Gen	1	
STRADA BOSCO DELLA GASCINA		FRASSINETO PO			48.000	1.500	1.102			1.102	B.S.	NO	0	0	
REGIONE ARFINETTA -FOSSA IMHOFF				5.000	100	73			73	I	NO	0	0		
VIA MOLINI - GANDINI - FOSSA IMHOFF	GIAROLE			51.100	700	514			514	I	NO	0	0		
STRADA CASALE - FOSSA IMHOFF				3.000	100	73			73	I	NO	0	0		
VIA MARCHINO - STRADA CAMPESTRE/CAMPO MAGGIORE				22.200	300	220			220	B.S.	NO	0	0		
REGIONE GESOLIO -FOSSA IMHOFF	MORANO SUL PO			17.856	300	220			220	I	NO	0	0		
CIMITERO - FOSSA IMHOFF				5.180	200	147			147	I	NO	0	0		
FRAZIONE DUE STURE - VIA COLOMBO				3.845	250	184			184	B.S.	NO	0	0		
VIA MARCONI					15.000	300	220			220	I	NO	0	0	
FOSSA IMHOFF DI REGIONE CUNA	MOTTA DE' CONTI			7.500	150	110			110	I	NO	0	0		
FOSSA IMHOFF VIA DELLA SOLIDARIETA'				15.000	300	220			220	I	NO	0	0		
FRAZIONE MANTIE				2.500	50	37			37	I	NO	0	0		
IMPIANTO IN VIA MOLINO PREALE					22.500	450	331			331	B.S.	NO	0	0	
IMPIANTO IN S.P. PEZZANA - CARESANA-VIA SPASSONE	PEZZANA			15.000	300	220			220	BA+I	NO	0	0		
FOSSA IMHOFF LOC. BASSO - S. ANNA				17.500	350	257			257	I	NO	0	0		
FOSSA IMHOFF AREA PRODUTTIVA				10.000	200	147			147	I	NO	0	0		
DEPURATORE VIA VENETO				60.000	1.200	882			882	BA+I	NO	0	0		
FOSSA IMHOFF VIA ROMA	STROPPIANA			10.000	200	147			147	I	NO	0	0		
FOSSA IMHOFF AREA PRODUTTIVA				7.500	150	110			110	I	NO	0	0		
VIA VALMACCA	TICINETO			91.250	1.500	1.102			1.102	B.S.	NO	0	0		
VIA MARCHINO - FRAZIONE RIVALBA	VALMACCA			6.500	500	367			367	B.S.	NO	0	0		
VIA MARESCO				16.000	1.500	1.102			1.102	B.S.	NO	0	0		
IMPIANTO IN STRADA DELLA BOZZOLA - ORTO MEZZANO	VILLANOVA MONFERRATO			120.000	1.500	1.102			1.102	B.S.	NO	0	0		
STRADA COMUNALE PERTENGO - STROPPIANA	PERTENGO			15.000	300	220			220	BA+I	NO	0	0		

11* Legenda:
 I = IMHOFF
 P = trattamento esclusivo (PRIMARIO)
 B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)
 B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)
 B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO
 B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO ACQUEDOTTO: GESTORE AMV SpA

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	15
AREE DI SALV. APPROVATE	
SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	SORGENTI					PRESE					POZZI					TOTALI CAPTAZIONI		IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE N.	VOLUME TRATTATO (m ³ /anno)	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 70/40/CEE Di.gs. 152/2006	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO (L) (m)	SERBATOI IMPIANTO N.	SERBATOI IMPIANTO mc	SERBATOI RETE N.	SERBATOI RETE mc	SERBATOI TOTALI N.	SERBATOI TOTALI mc	IMPIANTI DI POMPAGGIO		
	Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO (m ³ /anno)	%	codice/i di riferimento PPAAS	codice SIRI	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO (m ³ /anno)	%	codice/i di riferimento PPAAS	codice SIRI	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO (m ³ /anno)	%	codice/i di riferimento PPAAS	codice SIRI	N. OPERE DI CAPTAZIONE	VOLUME DERIVATO (m ³ /anno) (ex AG2)												IMPANTI DI POMPAGGI N.	N. POMPE	POTENZA INSTALLATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Valenza	-	-	-			-	-	-			6	1.285.729	1			1	1.285.729	2	1.285.729	Disinfezione con piodorito di sodio	D	144.260	2	538	3	2.277	5	2.815	3	10	482
Bassignana	-	-	-			-	-	-			7	248.523	1			3	248.523	2	34.754	Filtro a carboni attivi	A2	16.670	-	-	3	75	3	75	2	3	17
																		1	21.948	Denitrificatore	A2										
																		1	34.754	Deferrizzazione - Demanganizzazione	A2										
																		3	246.815	Disinfezione con piodorito di sodio	D										
Pecetto	-	-	-			-	-	-			2	201.893	1			1	201.893	1	201.893	Disinfezione con piodorito di sodio	D	11.710	4	140	2	30	6	170	4	8	57

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
 SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO FOGNATURA: Gestore AMV SpA

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [m]	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [m]	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [m]	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI			
				STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI N.	Num. Pompe	Potenza installata	
1	2	3	4*	5	6	7	
Valenza	0	51.504	51.504	1	2	27	San Giovanni
				1	2	60	San Giacomo
				1	2	4	Regione Pollaia
				1	2	7	Strada Ariara
Pecetto	0	10.315	10.315	0	0	0	
Bassignana	0	12.638	12.638	0	0	0	

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore AMV SpA

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15
DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [S/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
Valenza Cascina Gonella	Valenza	Operativo	2.628.000	1.219.680	30000	11000	450	nd	11450	BS T	NO	mensile	51	0
Pecetto Strada al Po	Pecetto di Valenza	Operativo	93.075	139.000	1.500	766	0	nd	766	BS	NO	mensile	9	0
Bassignana Via Piave	Bassignana	Operativo	nd	139.000	nd	949	0	nd	949	BS	NO	mensile	7	0
Bassignana Strada Porto	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	22	0	nd	22	I	NO	mensile		0
Bassignana Via Boscone Mugarone	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	100	0	nd	100	I	NO	mensile		0
Bassignana Via dei Ponti Mugarone	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	100	0	nd	100	I	NO	mensile		0
Bassignana Cimitero Mugarone	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	55	0	nd	55	I	NO	mensile		0
Bassignana Fioridi Strada Comunale Bassignana	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	150	0	nd	150	I	NO	mensile		0
Bassignana Via Boscone II Mugarone	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	115	0	nd	115	I	NO	mensile		0
Bassignana Orto Tosini	Bassignana	Operativo	nd	nd	nd	100	0	nd	100	I	NO	mensile		0

11* Legenda:
 I = IMHOFF
 P = trattamento esclusivo (PRIMARIO)
 B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)
 B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)
 B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO
 B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO ACQUEDOTTO: GESTORE ATENA SpA

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	29
AREE DI SALV. APPROVATE	
AREE DI SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	SORGENTI				PRESE				POZZI				TOTALI CAPTAZIONI		IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE N.	VOLUME TRATTATO (ml/anno) (A06)	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 75/44/0001 Di.gi. 152/2006	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO (m)	SERBATOI IMPIANTO TIPO	SERBATOI IMPIANTO N.	SERBATOI IMPIANTO INC.	SERBATOI RETE N.	SERBATOI RETE INC.	SERBATOI TOTALI N.	SERBATOI TOTALI INC.	IMPIANTI DI POMPAZI N.						
	Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO (m³/anno)	%	codici di riferimento PPAAS	codice SRI	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO (m³/anno)	%	codici di riferimento PPAAS	codice SRI	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO (m³/anno) (A02)	%	codici di riferimento PPAAS													codice SRI	N. OPERE DI CAPTAZIONE	VOLUME DERIVATO (m³/anno)	IMPIANTI DI POMPAZI N.	N. POMPE	POTENZA INSTALLATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24bis	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Bianello - pozzo nuovo -											1	15.149			1	15.149		1	15.149	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D	16.107,07		AUTOCLAVE	2	5		2	5,0	1	1	11,0	
Bianello - pozzo vecchio											1	225.458			1	225.458		1	225.458	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D	21.697,81		PENSILE	1	100		1	100	1	2	7,5	
Borgo Vercelli Brunetta											1	146.220			1	146.220		1	146.220	defloro-disinf ipo	A3+D												
Borgo Vercelli Biva											1	146.220			1	146.220		1	146.220	defloro-disinf ipo	A3+D												
Casanova Eivo											1	16.194			1	16.194		1	16.194	disinfezione	D	2.404,26			AUTOCLAVE	1	3		1	3	1	2	4,0
Cigliano - est											1	341.059			1	341.059		1	341.059	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D							1	300	1	2	22,0	
Cigliano - ovest											1	341.059			1	341.059		1	341.059	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D	51.521,20						1	300	1	2	22,0	
Cigliano - nord											1	8.456			1	8.456		1	8.456	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D							1	5	1	1	4,0	
Dessano											1	77.832			1	77.832		1	77.832	defloro-disinf BICX+carboni	A3+D	9.140,70			AUTOCLAVE	1	5		1	5	1	2	9,2
Riva											1	40.398			1	40.398		1	40.398	defloro-disinf box	A3+D	3.112,90			AUTOCLAVE	2	5		2	5	1	2	4,0
Saluggia Sant'Antonio											1	102.080			1	102.080		1	102.080	disinfezione con ipoclorito	D							0	0	1	1	9,2	
Saluggia Ponte Rocca											1	646.105			1	646.105		1	646.105	disinfezione con box	D	33.375,90						1	200	1	2	26,0	
Saluggia San Giovanni											1	0			1	0		1	0	ns							0	0	1	1	18,5		
San Genuario (Crescentino)											1	1.347.826			1	1.347.826		1	1.347.826	defloro-disinf box	A3+D	5.462,93						1	60	2	2	37,0	
Trino 1.204.740 mc																		1	0	ns							3	50					
Palazzo 143.086 mc																		1	0	ns							3	50					
Tronzano Vercellese Campo Sportivo											1	136.153			1	136.153		1	136.153	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D							0	0	1	1	7,5	
Tronzano Vercellese Comune via Saino											1	674			1	674		1	674	disinfezione con ipoclorito	D	40.657,06			AUTOCLAVE	1	5		1	5	1	1	11,0
Tronzano Vercellese Salomino											1	198.445			1	198.445		1	198.445	carbone + disinfezione con ipoclorito	A3+D							1	10	1	2	7,5	
Vercelli Via Svezia est											1	267.306			1	267.306		1	267.306	defloro-disinf box	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Via Svezia ovest											1	380.826			1	380.826		1	380.826	defloro-disinf box	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Via Monte Bianco/Calvino											1	1.000.460			1	1.000.460		1	1.000.460	defloro-disinf usc	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Gasteionmontebra											1	926.061			1	926.061		1	926.061	defloro-disinf usc	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Area Industriale/av											1	519.244			1	519.244		1	519.244	defloro-disinf usc	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Via San Cristoforo/Mazzoni											1	153.438			1	153.438		1	153.438	defloro-disinf usc	A3+D	185.407,71						0	0	1	1	18,5	
Vercelli Pozzo Enal Via Anvezchia											1	272.869			1	272.869		1	272.869	defloro-disinf usc	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli ARAVECCHIA Via Del Ponte											1	673.294			1	673.294		1	673.294	defloro-disinf usc	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Via Pappalardo/da											1	953.481			1	953.481		1	953.481	defloro-disinf usc	A3+D							0	0	1	1	37,0	
Vercelli Cappuccini											1	203.858			1	203.858		1	203.858	defloro-disinf box	A3+D							0	0	1	1	11,0	
Villata Cottolengo											1	48.919			1	48.919		1	48.919	defloro-disinf con ipoclorito	A3+D	10.577,69						5	20	1	4	110,5	
Villata Rimerbranza											1	71.288			1	71.288		1	71.288	defloro-disinf con ipoclorito	A3+D							1	4	1	1	4,0	
FRANCOLO (RILANCO) (ACQUA PRELEVATA DA RETE DI VERCELLI)												65.933				65.933		1	65.933	disinfezione con box	D	8.023,76						1	90	1	1	7,5	
Borgo Vercelli (deriva da Vercelli)												55.842				55.842		0	55.842														

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
 SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO FOGNATURA: Gestore ATENA SpA

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [km]	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [km]	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [km]	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI		
				STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI N.	Num. Pompe	Potenza installata
1	2	3	4	5	6	7
Bianzè		15,52	15,52	0	0	0
Borgo Vercelli		16,40	16,40	2	3	5,5
Casanova Elvo		2,40	2,40	0	0	0
Cigliano		18,30	18,30	1	2	2,4
Desana		8,25	8,25	1	2	4,8
Lamporo		2,01	2,01	0	0	0
Olcenengo		4,04	4,04	0	0	0
Palazzolo Vercellese		8,53	8,53	2	4	8
Prarolo		3,97	3,97	1	2	8,4
Rive		3,40	3,40	0	0	0
Saluggia		20,38	20,38	1	2	14,8
Trino		40,02	40,02	3	8	72,3
Tronzano Vercellese		24,99	24,99	1	2	3,4
Vercelli		150,23	150,23	43	105	741
Villata		7,07	7,07	0	0	0
Vinzaglio (Brarola)		0,07	0,07			

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore ATENA SpA

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A. E. DI PROGETTO n°	A. E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A. E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A. E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A. E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [SI/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15
FOSSA Bivio Sesia	BORGIO VERCELLI	OPERATIVO	n.d.		250	220			220	I	NO			
Depuratore di Borgo VerCELLI Strada Rotta	BORGIO VERCELLI	OPERATIVO	219.000	35685*	1.990	1.871			1.871	B.S.	NO			4,40
Depuratore di Cigliano via delle Betulle	CIGLIANO	OPERATIVO	613.200	482369*	4.200	3.954	50		4.004	B.S.	SI		4	36.891,27
Depuratore di Desana via Colombara	DESANA	OPERATIVO	70.000	167867**	1.500	979			979	B.S.	NO	by-pass da 25/9/15 a 18/1/16		11,60
Depuratore di Lamporo S.P. Crescentino-Ivrea	LAMPORO	OPERATIVO	29.170	31089*	500	313			313	B.S.	NO			99,22
FOSSA via Marone dal n.51 al n.42	LAMPORO	OPERATIVO	n.d.		40	25			25	I	NO			
FOSSA via Mazzini e N. Sauro	LAMPORO	OPERATIVO	n.d.		100	100			100	I	NO			
FOSSA via Quinto	OLCENENGO	OPERATIVO	n.d.		50	50			50	I	NO			
FOSSA via Europa	OLCENENGO	OPERATIVO	n.d.		50	50			50	I	NO			
FOSSA via Castellone	OLCENENGO	OPERATIVO	n.d.		20	20			20	I	NO			
FOSSA via Pietro Zanecchi dal n. 16 al n. 24	OLCENENGO	OPERATIVO	n.d.		20	20			20	I	NO			
Depuratore di Palazzolo Centro abitato (Strada del porto)	PALAZZOLO VERCELLESE	OPERATIVO	73.500	347141*	1.400	1.179			1.179	B.S.	NO	BY-PASS 365 GG		
FOSSA Centro abitato zona nord	PRAROLO	OPERATIVO	n.d.		400	380			380	I	NO			
FOSSA Centro abitato zona sud	PRAROLO	OPERATIVO	n.d.		150	94			94	I	NO			
FOSSA via Piave - Capoluogo	PRAROLO	OPERATIVO	n.d.		500	239			239	I	NO			7,936
FOSSA via Castello	RIVE	OPERATIVO	n.d.		40	40			40	I	NO			
FOSSA via della Stazione	RIVE	OPERATIVO	n.d.		40	30			30	I	NO			
FOSSA via Molinara	RIVE	OPERATIVO	n.d.		30	30			30	I	NO			
Depuratore di Saluggia Capoluogo	SALUGGIA	OPERATIVO	325.872	308060*	5.000	2.867			2.867	B.S.	SI			18.061,07
Depuratore Frazione S. Antonino	SALUGGIA	OPERATIVO	29.170		500	500			500	B.S.	NO			
Depuratore di Trino Capoluogo zona S. Michele	TRINO	OPERATIVO	591.300	1.002.759	9.000	5.539			5.539	B.S.T.	NO		3	15.227,17
Depuratore di Trino Cappelletta (v.le f.lli Brignone e altri)	TRINO	OPERATIVO	n.d.		400	239			239	B.A.	NO			
Fossa Imhoff via Godino	TRINO	OPERATIVO	n.d.		30	30			30	I	NO			
Fossa Imhoff C.so Marconi	TRINO	OPERATIVO	n.d.		30	30			30	I	NO			
FOSSA C.na Tre Colombari	TRONZANO VERCELLESE	OPERATIVO	n.d.		100	50			50	I	NO			
Depuratore di Tronzano via Crova (SP Tronzano/Ronsecco/Centro)	TRONZANO VERCELLESE	OPERATIVO	140.160	229285*	3.000	3.168	100		3.266	B.S.	NO		1	6.177,95
Depuratore di Tronzano via Ronsecco (strada Viadonna)	TRONZANO VERCELLESE	OPERATIVO	2.190		200	200			200	B.S.	NO			
IMPIANTO DEPURAZIONE VERCELLI	VERCELLI	OPERATIVO	6.570.000	4.743.935	80.000	47.395	2.290	7.110	56.795	B.S.T.	SI		51	409.895,48
FOSSA FRAZ. BRAROLA	VERCELLI	OPERATIVO	n.d.		50	40			40	I	NO			
FOSSA FRAZ. BRAROLA	VERCELLI	OPERATIVO	n.d.		50	35			35	I	NO			
FOSSA Primafili	VILLATA	OPERATIVO	n.d.		200	200			200	I	NO			
Depuratore di Villata via Baraggia loc. C.na Acqua Nera	VILLATA	OPERATIVO	110.000	168637*	1.600	1.375			1.375	B.S.	NO	BY-PASS 365 GG		
Depuratore di Via Cavalier Terzagio	BIANZE'	OPERATIVO	175.017		1.700	1.578			1.578	B.S.	NO			20,42

11* Legenda:
 I = IMHOFF
 P = trattamento escusivamente (PRIMARIO)
 B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)
 B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)
 B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO
 B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
 SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO FOGNATURA: Gestore Comuni Riuniti Srl

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [km]	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [km]	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [km]	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI		
				STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI N.	Num. Pompe	Potenza installata
1	2	3	4*	5*	6	7
ALBANO V.SE		4.500				
ALICE CASTELLO		15.000				
BIOGLIO		10.000				
BORGO D'ALE		28.200				
CALLABIANA		5.300				
CAVAGLIA'		90.300				
CROVA		3.300				
DORZANO		5.000				
GHISLARENGO		8.500				
LENTA		4.700				
MEZZA. M.GO		8.000				
MONCRIVELLO		26.300		1	2	3
NETRO		15.600		1	2	3
QUINTO V.SE		4.000				
SALASCO		2.000				
ZUBIENA		7.800		1	2	6

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore Comuni Riuniti Srl

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [SI/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ALB - CAPOLUOGO	ALBANO V.SE	Operativo	35.000	32.000	360	345	0	0	345	I	No			
ALI - LOCALITA' MASSAROTTA	ALICE CASTELLO	Operativo			2.500	2100	0	0	2100	P	No			
ALI - CASCINA BENNA	ALICE CASTELLO	In realizzazione	350.000	280.000	3.500	2400	0	0		B.S.T.	Si			
BIO - DEP. N. 14 - FRAZ. MASERE	BIOGLIO	Operativo	6.000	4.000	50	35	0	0	35	B.S.	No			4000
BIO - DEP. N. 3 - FRAZIONE CASTAGNOLIO	BIOGLIO	Operativo	33.000	26.000	300	250	0	0	250	I	No			9000
BIO - DEP. N. 2 - FRAZIONE MORNENGO OVEST	BIOGLIO	Operativo	4.000	2.000	30	20	0	0	20	I	No			4000
BIO - DEP. N. 9 - FRAZ. MORNENGO EST	BIOGLIO	Operativo	5.000	2.800	50	30	0	0	30	I	No			3000
BIO - DEP. N. 11 - FRAZIONE CARETTO	BIOGLIO	Operativo	4.000	1.500	40	15	0	0	15	I	No			6000
BIO - DEP. N. 4 - FRAZIONE CANEPA	BIOGLIO	Operativo	10.000	6.000	100	50	0	0	50	I	No			3000
BIO - DEP. N. 5 - FRAZIONE SAN FRANCESCO	BIOGLIO	Operativo	8.000	6.000	60	50	0	0	50	I	No			3000
BIO - DEP. N. 6 - VIA DISTACCAAMENTO FRECCIA PORTULA	BIOGLIO	Operativo	6.000	4.000	50	30	0	0	30	I	No			5000
BIO - DEP. N. 7 - VIA DISTACCAAMENTO FRECCIA ANDRE'	BIOGLIO	Operativo	4.500	3.200	50	35	0	0	35	I	No			5000
BIO - DEP. N. 8 - VIA XXV APRILE	BIOGLIO	Operativo	5.000	4.500	50	47	0	0	47	I	No			4000
BIO - DEP. N. 10 - FRAZIONE MONTE	BIOGLIO	Operativo	2.000	1.300	20	10	0	0	10	I	No			5000
BIO - DEP. N. 12 - FRAZIONE GRUPALLO EST	BIOGLIO	Operativo	1.500	1.200	10	15	0	0	15	I	No			4000
BIO - DEP. N. 13 - FRAZIONE GRUPALLO OVEST	BIOGLIO	Operativo	2.000	1.700	15	20	0	0	20	I	No			5000
BIO - DEP. N. 1 - REGIONE BOSE PIZZOGGIO	BIOGLIO	Operativo	9.000	6.000	100	70	0	0	70	I	No			4000
BORG - CAPOLUOGO	BORGO DALE	Operativo	225.000	200.000	2.500	2.257	0	0	2.257	B.S.	No			13000
CAL - DEP. N. 1 - FRAZIONE CORDARO	CALLABIANA	Operativo	6.000	4.000	50	19	0	0	19	I	No			5000
CAL - DEP. N. 2 - FRAZIONE CHIESA	CALLABIANA	Operativo	20.000	16.000	200	150	0	0	150	B.A.	No			6000
CAL - DEP. N. 3 - VACCHIONE	CALLABIANA	Operativo	2.000	1.700	15	20	0	0	20	I	No			3000
CAL - DEP. N. 4 - CORTE E FUSERO	CALLABIANA	Operativo	10.000	7.000	100	75	0	0	75	B.A.	No			6000
CAL - DEP. N. 5 - FRAZIONE NELVA	CALLABIANA	Operativo	10.000	8.000	100	80	0	0	80	B.A.	No			
CAL - DEP. N. 6 - FRAZIONE PETTANI	CALLABIANA	Operativo	4.000	2.500	50	30	0	0	30	I	No			3000
CAL - DEP. N. 7 - FRAZIONE PETTANI	CALLABIANA	Operativo	4.000	2.000	50	20	0	0	20	I	No			3000
CAL - DEP. N. 8 - RIBATTO	CALLABIANA	Operativo	1.500	1.200	10	15	0	0	15	I	No			4000
CAV - VIA CORNALETO	CAVAGLIA	DISMESSO	270.000	250.000	2.500		0	0			Si			
CAV - VIA SANTHIA'	CAVAGLIA	Operativo	350.400	350.400	4.000	3500	0	0	3500	B.S.T.	Si			1000
CRO - DEP. N. 1 - CAPOLUOGO	CROVA	Operativo	238.000	227.000	1.935	400	0	0	400	B.A.	No			
CRO - DEP. N. 2 - FRAZIONE VIANCINO	CROVA	Operativo	4.500	3.600	53	50	0	0	50	I	No			
DOR - REGIONE VILLA PRATI	DORZANO	DISMESSO	50.000	40.000	500		0	0			No			
GHI - CAPOLUOGO	GHISLARENGO	Operativo	60.000	50.000	750	750	0	0	750	I	No			
LEN - CAPOLUOGO	LENTA	Operativo	190.000	90.000	800	710	0	0	710	I	No			
MEZ - DEP. N. 1 - VIA MONTALDO	MEZZANA M.GO	Operativo	9.500	5.400	100	65	0	0	65	I	No			9000
MEZ - DEP. N. 2 - VIA BONDA	MEZZANA M.GO	Operativo	9.500	4.200	100	50	0	0	50	I	No			4000
MEZ - DEP. N. 3 - VIA FANGAZIO	MEZZANA M.GO	Operativo	3.000	1.800	35	20	0	0	20	I	No			5000
MEZ - DEP. N. 4 - VIA MINERO	MEZZANA M.GO	Operativo	9.500	7.000	100	80	0	0	80	I	No			
MEZ - DEP. N. 5 - MONDALFORNO INFERIORE	MEZZANA M.GO	Operativo	6.000	4.000	50	35	0	0	35	I	No			12000
MON - LOCALITA' CIMITERO	MONCRIVELLO	Operativo	170.000	120.000	800	500	0	0	500	B.S.	No			12000
MON - LOCALITA' RONZINO	MONCRIVELLO	Operativo	70.000	32.000	250	250	0	0	250	I	No			
NET - DEP. N. 2 - FRAZIONE COLLA	NETRO	Operativo	30.000	23.000	250	210	0	0	210	I	No			16000
QUI - CAPOLUOGO	QUINTO V.SE	Operativo	60.000	40.000	400	396	0	0	396	I	No			
SAL - CAPOLUOGO	SALASCO	Operativo	28.000	25.000	180	179	0	0	179	I	No			
ZUB - DEP. N. 1 - FRAZIONE PAROGNO	ZUBIENA	Operativo	10.000	8.100	100	85	0	0	85	I	No			17000
ZUB - DEP. N. 2 - FRAZIONE PIASERE	ZUBIENA	Operativo	15.000	10.900	150	120	0	0	120	I	No			6000
ZUB - DEP. N. 3 - FRAZIONE VILLA	ZUBIENA	Operativo	25.000	22.400	300	218	0	0	218	B.S.	No			9000
ZUB - DEP. N. 4 - CASALE MONTINO	ZUBIENA	Operativo	5.000	4.200	50	42	0	0	42	I	No			9000
ZUB - DEP. N. 5 - CASALE BELVEDERE	ZUBIENA	Operativo	10.000	8.300	100	86	0	0	86	I	No			4000
ZUB - DEP. N. 6 - CASALE MOLINI	ZUBIENA	Operativo	8.300	6.900	80	68	0	0	68	B.S.	No			6000
ZUB - DEP. N. 7 - FRAZIONE VERMOGNO	ZUBIENA	Operativo	12.000	11.000	120	96	0	0	96	B.S.	No			9000
ZUB - DEP. N. 8 - CASALE TRUCCHI	ZUBIENA	Operativo	16.000	13.000	160	128	0	0	128	B.S.	No			6000
ZUB - DEP. N. 9 - CASALE COSTA	ZUBIENA	Operativo	2.000	1.600	20	15	0	0	15	I	No			5000
ZUB - DEP. N. 10 - CASALE CAPORALE	ZUBIENA	Operativo	4.000	3.000	40	30	0	0	30	B.S.	No			8000
ZUB - DEP. N. 11 - CASALE FILIPPI	ZUBIENA	Operativo	8.000	5.700	70	54	0	0	54	I	No			9000
ZUB - DEP. N. 12 - CASALE PUNCIAREL	ZUBIENA	Operativo	6.000	3.500	60	32	0	0	32	I	No			4000
ZUB - DEP. N. 13 - FRAZIONE MONTANO	ZUBIENA	Operativo	2.000	1.500	20	11	0	0	11	I	No			3000
ZUB - DEP. N. 14 - FRAZIONE VERMOGNO - TRUCCO	ZUBIENA	Operativo	6.000	5.000	60	52	0	0	52	I	No			4000
ZUB - DEP. N. 15 - VIA PER SALA	ZUBIENA	Operativo	2.000	1.900	20	18	0	0	18	I	No			5000

11* Legenda:
 I = IMHOFF
 P = trattamento escusivamente (PRIMARIO)
 B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)
 B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)
 B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO
 B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
COMPARTO ACQUEDOTTO: Gestore Cordar SpA Biella Servizi

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	469
AREE DI SALV. APPROVATE	
AREE DI SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	POLO	SORGENTI					PRESE					POZZI					TOTALE CAPTAZIONI					IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE N.	VOLUME TRATTATO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE [m³/anno]	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 75/40/CEE D.lgs. 152/06	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO (L) [m]	SERBATOI IMPIANTO N.	SERBATOI IMPIANTO mc	SERBATOI RETE N.	SERBATOI RETE mc	SERBATOI TOTALI N.	SERBATOI TOTALI mc	IMPIANTI DI POMPAGGIO		
		Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO [m³/anno]	%	codici di riferimento PPAAS	codice SIRI	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO [m³/anno]	%	codici di riferimento PPAAS	codice SIRI	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO [m³/anno]	%	codici di riferimento PPAAS	codice SIRI	N. OPERE CAPTAZIONE	N. OPERE CAPTAZIONE SII SpA	VOLUME DERIVATO [m³/anno] (e. 402)	17	17bis												18	19	20
Andorno Micca	Polo di Biella	46	N.C.	-	5	6	1	N.C.	-		1	non in uso	-			48		215.399	7	215.399	3 filtrazione inerte + 3 C.A. + ipoclorito + 6 ipoclorito	A3 + D D	37.632	15	992					15	992	5	5	4.4	
Benna *	Polo di Biella															2	104.834	SII	104.834			11.832	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.5		
Biella	Polo di Biella	31	N.C.	-		3	N.C.	-		3	non in uso	-			37		4.823.794	8	4.823.794	3 filtrazione + ipoclorito + 5 ipoclorito	A2 + D	251.736	6	12.280	9	20	15	12.300	1	5	19.0				
Camaronna	Polo di Cossato	4	N.C.	-											4		26.826	1	26.826	U.V. + Clorazione	D	12.658	3	280					3	280					
Camburzano	Polo di Biella					1	N.C.	-			1	N.C.	-			2		85.279	2	85.279	1 filtrazione + ipoclorito 1 ipoclorito	A2 + D D	21.114	2	200					2	200				
Campiglia Cervo		18	N.C.	-											18		64.371	2	64.371	Clorazione solo nel periodo estivo U.V. ipoclorito	D	17.359	24	350	5	330			29	680					
Candelo	Polo di Biella					4	N.C.	-			4	N.C.	-			4		527.524	1	527.524	filtrazione	A1	38.136	1	350					1	350				
Casapinta	Polo di Cossato	1	N.C.	-		1	N.C.	-			1	N.C.	-			2		30.796	2	30.796	Floculante + Carboni Attivi + Clorazione, Clorazione	A3 + D, D	11.623	3	160					3	232				
Cerreto Castello*	Polo di Cossato															2		51.035	2	51.035	U.V. + Clorazione	D	14.270	1	160					1	160				
Cossato*	Polo di Cossato	7	non in uso	-							2	N.C.	-			9	5	625.873	6	625.873	Filtrazione + Clorazione, 3 Clorazione, Filtrazione	A1+D, D, A1	97.388	6	2.550					6	2.682	3	3	2.0	
Gaglianico	Polo di Biella									5	N.C.	-				5		303.989	1	303.989	U.V. + ipoclorito	D	26.055	2	416					2	416				
Lessona *	Polo di Cossato	17	N.C.	-						17					17	2	236.441	3	236.441	Clorazione, dissabatore	D, A1	51.012	4	750					5	750	4	5	8.1		
Magnano	Polo di Biella					1	N.C.	-			1	N.C.	-			1		44.133	1	44.133	U.V. + ipoclorito	A2	21.947	6	200					6	200				
Mosso	Polo di Cossato	27	N.C.	-							1	N.C.	-			28		69.137	5	69.137	3 U.V. + 2 Clorazione	D, D	29.321	4	800					4	800				
Muzzano*	Polo di Biella	1	N.C.	-							1	N.C.	-			2		42.665	1	42.665	2 filtrazione + ipoclorito	A2 + D	7.995	1	200					1	200				
Occhieppo inferiore	Polo di Biella					1	N.C.	-			1	N.C.	-			2		269.308	2	269.308	2 filtrazione + ipoclorito	A2 + D	34.635	2	470					2	470				
Occhieppo superiore	Polo di Biella	1	N.C.	-							1	N.C.	-			2		189.935	2	189.935	2 filtrazione + C.A. + ipoclorito	A3 + D	22.866	3	440					3	440				
Pellinengo*	Polo di Cossato	14	N.C.	-							14				9		93.748	3	93.748	Clorazione U.V.	D	40.682	8	322					11	322	1	1	1.0		
Piatto	Polo di Cossato	21	N.C.	-							21					2		46.358	2	46.358	U.V. + Clorazione	D	15.993	2	101					2	101				
Predicavallo	Polo di Biella	2	N.C.	-							2					2		32.070	2	32.070	2 ipoclorito	D, D	8.497	2	110					2	110				
Polone	Polo di Biella	22	N.C.	-							22					22		117.923	2	117.923	Biossido di cloro U.V.	D	27.214	0	0	6	432			6	432				
Pravara	Polo di Biella									3	N.C.	-				3		285.177	1	285.177	ipoclorito	D	20.279	1	800					1	800				
Pralognan	Polo di Biella	12	N.C.	-							1	N.C.	-			13		129.890	2	129.890	filtrazione + ipoclorito	A2 + D	27.363	7	700					7	700				
Quaresima*	Polo di Cossato	13	N.C.	-						3	non in uso	-			18	2	126.923	1	126.923	Clorazione	D	19.898	1	200					1	212	1	1	0.3		
Ronco Biellese*	Polo di Cossato														4		119.081	2	119.081	2 Clorazione	D	17.992	2	325					2	325					
Rozzano	Polo di Biella	3	N.C.	-							3					3		25.222	1	25.222	ipoclorito	D	5.683	2	120					2	120				
Sala Biellese	Polo di Biella	3	N.C.	-							1	N.C.	-			4		42.607	1	42.607	sera inerte naturale + ipoclorito	A1 + D	12.090	2	290					2	290				
Soprana	Polo di Cossato	31	N.C.	-												31		37.640	7	37.640	6 U.V. + U.V. + Clorazione	D, D	20.274	13	654					13	654	5	5	7.0	
Sordani	Polo di Biella	9	N.C.	-							9					9		89.381	2	89.381	2 ipoclorito	D	22.994	5	740					5	740				
Stresa*	Polo di Cossato	25	N.C.	-											25	2	51.529	8	51.529	2 U.V. + 2 Clorazione, 2 U.V. + 2 Clorazione	D, D, D	26.822	8	582					8	582	3	3	1.2		
Temengo	Polo di Cossato	11	N.C.	-											11		16.687	3	16.687	3 Clorazione	D	12.832	6	290					6	290	3	3	2.0		
Tollegno	Polo di Biella	13	N.C.	-												15		137.117	2	137.117	1 C.A. + filtro autopulente + ipoclorito 1 C.A. + ipoclorito 4 ipoclorito	A3 + D A2 + D 4D	25.245	4	480	2	350	6	830						
Torrazzo	Polo di Biella									1	N.C.	-				1		18.725	1	18.725		D	5.152	1	70					1	70				
Valdengo*	Polo di Cossato									3	N.C.	-				3	1	172.360	2	172.360	2 Clorazione	D	36.982	2	400					2	400				
Valle Maira	Polo di Cossato	65	N.C.	-												65		143.847	10	143.847	10 Clorazione	D	55.857	17	1.230					17	1.230	3	3	8.0	
Veglio	Polo di Cossato	4	N.C.	-												4		27.540	3	27.540	1 U.V. + 2 Clorazione	D	13.030	5	760					5	760	2	2	1.5	
Verrone*	Polo di Biella															3		181.185	SII	181.185		15.580	5	360					1	360					
Vigliano Biellese	Polo di Biella									4	N.C.	-				4		708.094	2	708.094	Carboni attivi + clorazione	A3 + D	52.162	1	1.200	SII				1	1.200	1	1		
Zirone	Polo di Biella									1	N.C.	-				1		28.005	1	28.005	ipoclorito	D	4.118	1	84					1	84				
Zumaglia	Polo di Cossato	22	N.C.	-							3	N.C.	-			23		61.939	3	61.939	3 Attive + Clorazione, Clor	A3 + D, D	16.614	6	400					6	400	3	4	11.0	

* per questi Comuni l'approvvigionamento è a cura totale o parziale della SII SpA

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015

COMPARTO FOGNATURA: Gestore Cordar SpA Biella Servizi

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [km]	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [km]	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [km]	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI		
				STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI N.	Num. Pompe	Potenza Installata
1	2	3	4*	5	6	7
ANDORNO MICCA	5.594	14.794	20.388			
BENNA	4.136	9.163	13.299			
BIELLA	11.765	147.574	159.339	6	12	52
CAMANDONA	0	5.637	5.637			
CAMBURZANO	0	9.615	9.615			
CAMPIGLIA CERVO		9.034	9.034			
CANDELO		35.308	35.308	1	2	10
CASAPINTA		5.838	5.838			
CERRETO CASTELLO		6.199	6.199			
COSSATO		73.371	73.371	8	16	77
GAGLIANICO		23.282	23.282			
LESSONA		24.138	24.138	5	10	48
MAGNANO		7.830	7.830			
MASSAZZA		7.064	7.064			
MIAGLIANO		3.315	3.315			
MOSSO		13.040	13.040			
MUZZANO		4.501	4.501			
OCCHIEPPO INFERIORE		17.651	17.651	1	4	94
OCCHIEPPO SUPERIORE		15.343	15.343			
PETTINENGO		18.806	18.806	2	4	12
PIATTO		3.980	3.980			
PIEDICAVALLO		5.001	5.001			
POLLONE		13.037	13.037	2	8	155,5
PONDERANO		17.251	17.251			
PRALUNGO		13.173	13.173			
QUAREGNA		10.306	10.306	2	4	20
RONCO BIELLESE		13.733	13.733	1	2	6
ROSAZZA		3.112	3.112			
SAGLIANO MICCA		13.219	13.219			
SALA BIELLESE		7.869	7.869			
SALUSSOLA		17.302	17.302	3	6	28,4
SANDIGLIANO		19.015	19.015			
SOPRANA	0	9.263	9.263			
SORDEVOLO	913	8.767	9.680			
STRONA	1.293	8.288	9.581			
TAVIGLIANO	0	7.570	7.570	1	2	6
TERNENGO	0	4.463	4.463			
TOLLEGNO	1.823	9.269	11.092	1	4	35
TORRAZZO	0	5.010	5.010			
VALDENGO	3.301	18.462	21.763			
VALLE MOSSO	3.936	18.513	22.449	3	8	64
VALLE SAN NICOLAIO *	2.248					
VEGLIO	0	6.107	6.107			
VERRONE	7.240	9.423	16.663			
VIGLIANO BIELLESE	4.505	37.716	42.221			
ZIMONE	0	4.290	4.290			
ZUMAGLIA	0	8.778	8.778			

* rete non gestita, collettore intersecante il territorio

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore Cordar SpA Biella Servizi

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTRO LLO [S/INO]	PERIODO DI MANUTENZIONE N3	NUM. DI MANUTENZIONI NI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15
AN-01 dep. di San Giuseppe di Casto località Chioso	ANDORNO MICCA	Operativo	14.600	14.700	200	202	0	0	202	BS	NO	Genn. Dic.		0
BI-54 Dep. Oropa		Operativo	219.000	87.600	2.028	85	0	0	85	BA	SI	Genn. Dic.		12
Dep. Biella Nord		Operativo	5.434.120	6.737.927	67.000					SI				
Dep. Biella Sud	BIELLA	Operativo	5.077.880	186.072	53.000	38.403	4.345	2.356	45.104	BS	SI	Genn. Dic.		316.330
BI-01 IMHOFF FAVARO DI LA'		Operativo	14.600	14.600	200	200	0	0	200	I	NO	Genn. Dic.		300
BI-08 Dep. Cantone Bonino		Operativo	30.000	29.200	400	400	0	0	400	BS	SI	Genn. Dic.		300
BI-66 Dep. Favaro Rontume		Operativo	21.900	29.200	400	400	0	0	400	BS	SI	Genn. Dic.		255
BI-106 Strada Cantone Ostocco		Operativo	3.650	2.920	50	40	0	0	40	I	NO	Genn. Dic.		240
CA-01 fraz. Bianco Versante Est		Operativo	8.030	3.212	130	44	0	0	44	I	NO	Genn. Dic.		300
CA-02 strada Provinciale "Callabiana/Camandona"		Operativo	6.205	1.168	45	16	0	0	16	I	NO	Genn. Dic.		600
CA-03 Borgata Faletti		Operativo	8.030	4.600	80	63	0	0	63	I	NO	Genn. Dic.		300
CA-04 Borgata Gallo		Operativo	15.330	4.526	60	62	0	0	62	I	NO	Genn. Dic.		600
CA-05 Borgata Bonaro		Operativo	9.855	1.387	20	19	0	0	19	I	NO	Genn. Dic.		120
CA-06 Borgata Canale Molino Pova		Operativo	15.330	5.621	80	77	0	0	77	I	NO	Genn. Dic.		180
CA-07 Borgata Canova Governati	CAMANDONA	Operativo	6.205	9.125	150	125	0	0	125	I	NO	Genn. Dic.		300
CA-08 Frazione Pianezze		Operativo	5.300	3.798	73	52	0	0	52	I	NO	Genn. Dic.		270
CA-17 Frazione Bianco versante Ovest		Operativo	15.330	2.190	140	108	0	0	108	I	NO	Genn. Dic.		870
CA-19 Frazione Molino		Operativo	4.015	730	14	10	0	0	10	BA	NO	Genn. Dic.		435
CA-20 Frazione Vacchiero		Operativo	2.190	2.117	38	29	0	0	29	BA	NO	Genn. Dic.		420
CB-01 via Camillo Lampo n.4		Operativo	39.420	29.200	600	400	0	0	400	I	NO	Genn. Dic.		300
CB-03 regione Presio Marcellino via Lampo n.10		Operativo	10.000	7.300	150	100	0	0	100	I	NO	Genn. Dic.		390
CB-04 fraz. Gerbiglie via Vaglumina n.18	CAMBURZANO	Operativo	26.280	2.920	400	400	0	0	400	I	NO	Genn. Dic.		150
CB-05 via V. Veneto n. 30		Operativo	18.250	10.950	250	150	0	0	150	I	NO	Genn. Dic.		150
CB-13 Cascina Rossa		Operativo	14.600	8.030	200	110	0	0	110	I	NO	Genn. Dic.		390
Scarico n.1 - Fossa imhoff Valmosca 1		Operativo	12.000	12.000	150	150			150	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff Valmosca 2		Operativo	10.000	10.000	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.6 - Fossa imhoff Capoluogo 1		Operativo	5.000	5000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.7 - Fossa imhoff Capoluogo 2		Operativo	5.000	5000	50	50			50	I	NO	Ottobre: 6 giorni Dicembre: 1 giorno	2	
Scarico n.8 - Fossa imhoff Capoluogo 3		Operativo	5.000	5000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.9 - Fossa imhoff Capoluogo 4		Operativo	5.000	5000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.10 - Fossa imhoff Capoluogo 5		Operativo	7.500	5500	100	80			80	I	NO	(*)		
Scarico n.11 - Fossa imhoff Capoluogo 6		Operativo	7.500	5500	100	80			80	I	NO	(*)		
Scarico n.12 - Fossa imhoff loc. Borghesi		Operativo	5.000	5000	50	40			40	I	NO	(*)		
QU-01 loc. Borna		Operativo	3.650	1.460	50	20	0	0	20	I	NO	Genn. Dic.		105
QU-02 loc. Raimosso		Operativo	10.950	6.789	150	93	0	0	93	I	NO	Genn. Dic.		240
QU-03 fraz. Tomati		Operativo	5.475	2.628	75	36	0	0	36	I	NO	Genn. Dic.		120
QU-04 fraz. Albertazzi		Operativo	3.650	1.825	50	25	0	0	25	I	NO	Genn. Dic.		0
QU-05 fraz. Orimosso		Operativo	10.950	6.570	150	90	0	0	90	I	NO	Genn. Dic.		150
QU-06 loc. Roreto	CAMPIGLIA CERVO	Operativo	5.475	3.212	75	44	0	0	44	I	NO	Genn. Dic.		180
QU-07 loc. Malpensà		Operativo	6.570	6.570	90	90	0	0	90	I	NO	Genn. Dic.		345
QU-08 loc. Romani		Operativo	5.475	3.212	75	44	0	0	44	I	NO	Genn. Dic.		270
QU-09 loc. Sassaia		Operativo	4.380	2.263	60	31	0	0	31	I	NO	Genn. Dic.		0
QU-10 fraz. Ballada		Operativo	4.380	2.190	60	30	0	0	30	I	NO	Genn. Dic.		0
QU-11 fraz. Balma		Operativo	7.300	3.212	100	44	0	0	44	BS	NO	Genn. Dic.		0
QU-12 loc. Capoluogo e Maciotta		Operativo	14.600	8.395	200	115	0	0	115	I	NO	Genn. Dic.		270
QU-19 fraz. Gruppo		Operativo	1.825	1.825	25	25	0	0	25	BA	NO	Genn. Dic.		150
SE-01 loc. Mulino Pianelli - BARRIOLA		Operativo	3.650	5.256	50	72	0	0	72	I	NO	Genn. Dic.		360
SE-02 loc. Piana		Operativo	2.190	2.628	30	36	0	0	36	I	NO	Genn. Dic.		330
SE-03 loc. Mortigliengo Sup.		Operativo	3.650	1.971	50	27	0	0	27	I	NO	Genn. Dic.		0
SE-04 Mortigliengo Inf.		Operativo	3.650	3.285	50	45	0	0	45	I	NO	Genn. Dic.		300
SE-05 loc. Mazzucchetti		Operativo	2.190	1.095	30	15	0	0	15	I	NO	Genn. Dic.		60
SE-06 loc. Oretto Inf.		Operativo	3.650	4.380	50	60	0	0	60	I	NO	Genn. Dic.		0
SE-07 loc. Bele		Operativo	2.190	1.095	30	15	0	0	15	I	NO	Genn. Dic.		0
SE-08 loc. Riabella		Operativo	13.140	4.600	180	63	0	0	63	I	NO	Genn. Dic.		240
CD-01 fraz. Benzio e Guardia Inferiore		Operativo	3.650	3.285	50	45	0	0	45	I	NO	Genn. Dic.		150
CD-02 a valle del campo sportivo comunale		Operativo	4.380	2.190	60	30	0	0	30	I	NO	Genn. Dic.		165
CD-03 a valle della fraz. Rondo e Scalabrino		Operativo	8.760	5.913	120	81	0	0	81	I	NO	Genn. Dic.		180
CD-04 frazione Bosco	CASAPINTA	Operativo	4.380	2.555	60	35	0	0	35	I	NO	Genn. Dic.		300
CD-05 frazione Guardia Superiore		Operativo	8.760	3.285	120	45	0	0	45	I	NO	Genn. Dic.		300
CD-06 frazione Gallo e Bosco		Operativo	8.760	8.395	120	115	0	0	115	I	NO	Genn. Dic.		0
CD-07 Fraz. Campalvero		Operativo	10.220	5.694	140	78	0	0	78	I	NO	Genn. Dic.		300
CD-08 fraz. Fantone		Operativo	6.570	2.482	90	34	0	0	34	I	NO	Genn. Dic.		180
CO-01 via C. Battisti n.106 (dep. Canella)		Operativo	2.482	1.825	34	25	0	0	25	I	NO	Genn. Dic.		150
CO-02 via C.Cervo (area artigianale Coinarco)		Operativo	70.000	47.798	2.100	350	0	0	350	BS	SI	Genn. Dic.		9.000
CO-03 fraz. Castellengo	COSSATO	Operativo	18.250	13.140	250	180	0	0	180	BS	SI	Genn. Dic.		0
CO-04 Frazione Correia		Operativo	5.475	4.380	75	60	0	0	60	I	NO	Genn. Dic.		240
CO-30 Dep. Cossato		Operativo	13.342.575	18.041.896	520.000	66.323	41.863	45.710	153.896	BS	SI	Genn. Dic.		631.780
LE-08 fraz. Castello		Operativo	11.680	11.680	160	160	0	0	160	I	NO	Genn. Dic.		300
LE-09 reg. Froid		Operativo	2.628	3.650	40	50	0	0	50	I	NO	Genn. Dic.		60
LE-11 fraz. Principe e Lodolo	LESSONA	Operativo	4.015	3.650	55	50	0	0	50	I	NO	Genn. Dic.		120
LE-13 str. della Contessa		Operativo	4.380	3.650	60	50	0	0	50	I	NO	Genn. Dic.		60
LE-15 fraz. Battiana		Operativo	5.840	5.840	80	80	0	0	80	I	NO	Genn. Dic.		270
MA-01 Cascina Tamagno Nord (scarico n.1)		Operativo	1.095	3.650	15	50	0	0	50	I	NO	Genn. Dic.		90
MA-02 Fraz. Lamazzo (scarico n.2)		Operativo	7.300	51.903	100	711	0	0	711	I	NO	Genn. Dic.		90
MA-03 reg. Piletta (scarico n.3)		Operativo	3.650	10.950	50	150	0	0	150	I	NO	Genn. Dic.		120
MA-04 fraz. Broglina (scarico n.4)		Operativo	4.380	10.220	60	140	0	0	140	I	NO	Genn. Dic.		480
MA-05 reg. Molino Valle (scarico n.5)		Operativo	7.300	4.015	100	55	0	0	55	I	NO	Genn. Dic.		90
MA-06 reg. Carrera (scarico n.6)		Operativo	1.095	5.986	15	82	0	0	82	I	NO	Genn. Dic.		120
MA-07 Cascina Tamagno Sud (scarico n.7)		Operativo	2.190	3.650	30	50	0	0	50	I	NO	Genn. Dic.		90
MA-08 loc. Gavetto (scarico n.8)		Operativo	6.570	2.190	90	30	0	0	30	I	NO	Genn. Dic.		90
MA-09 reg. Cavanello (scarico n.9)		Operativo	6.570	22.995	90	315	0	0	315	I	NO	Genn. Dic.		120
MA-10 reg. San Sudario (scarico n.10)		Operativo	3.650	5.110	50	70	0	0	70	I	NO	Genn. Dic.		300
Dep. Massazza	MASSAZZA	Operativo	3.942.000	6.348.792	37.000	23.503	6.764	0	30.267	BS	SI	Genn. Dic.		196.900

MO-01 Pistoletta Borgata Ricca e Allara		Operativo	10.950	7.300	150	24	0	0	24	I	NO	Genn.-Dic.	540
MO-02 Pistoletta Frazione Squisio	MOSSO	Operativo	21.900	21.900	300	144	0	0	144	I	NO	Genn.-Dic.	240
MO-05 Pistoletta Frazione Fantone		Operativo	3.650	3.650	50	24	0	0	24	I	NO	Genn.-Dic.	300
MZ-01 regione Cortiglie (scarico3)		Operativo	10.950	10.512	150	144	0	0	144	I	NO	Genn.-Dic.	300
MZ-02 case Vobbia (scarico1)		Operativo	5.475	3.650	75	50	0	0	50	I	NO	Genn.-Dic.	135
MZ-03 canton Gillio (scarico2)	MUZZANO	Operativo	7.300	6.570	100	90	0	0	90	I	NO	Genn.-Dic.	60
PE-01 San Francesco-loc. Ca' D'Anna		Operativo	3.650	3.650	50	50	0	0	50	I	NO	Genn.-Dic.	360
PE-02 s.p. Pettinengo-Biogio		Operativo	73.000	72.270	1.000	990	0	0	990	I	NO	Genn.-Dic.	300
PE-17 fraz. Calugna-Vaglio		Operativo	7.300	7.227	100	99	0	0	99	I	NO	Genn.-Dic.	570
SI-01 fraz. Rossi	PETTINENGO	Operativo	2.250	1.460	40	20	0	0	20	I	NO	Genn.-Dic.	240
SI-02 loc. Quadretto		Operativo	1.460	730	20	10	0	0	10	I	NO	Genn.-Dic.	120
SI-03 fraz. Burzano		Operativo	7.300	6.570	100	90	0	0	90	BS	SI	Genn.-Dic.	0
PI-01 loc. Cimiteo	PIATTO	Operativo	7.300	21.900	100	300	0	0	300	BS	SI	Genn.-Dic.	0
PI-02 loc. Malina		Operativo	10.950	4.380	150	60	0	0	60	BS	SI	Genn.-Dic.	0
PL-01 loc. Piedicavallo		Operativo	109.500	41.975	1.500	633	0	0	633	I	NO	Genn.-Dic.	510
PL-02 loc. Pinchiolo	PIEDICAVALLO	Operativo	10.950	21.900	150	328	0	0	328	I	NO	Genn.-Dic.	810
PL-05 loc. Ravere		Operativo	511	21.900	7	310	0	0	310	I	NO	Genn.-Dic.	75
PO-04 via B. Croce-loc. Ceresa		Operativo	10.950	7.300	150	100	0	0	100	BS	NO	Genn.-Dic.	1.200
PO-27 Str. Antica per Chiavolino - Cantone Trotti	POLLONE	Operativo	3.650	3.285	50	45	0	0	45	I	NO	Genn.-Dic.	0
PR-01 Sant'Eurosia Valle Ponte T. Cino (scarico n.1)		Operativo	3.650	4.015	50	55	0	0	55	I	NO	Genn.-Dic.	120
PR-02 fraz. Valle (scarico n.2)		Operativo	10.950	12.045	150	165	0	0	165	I	NO	Genn.-Dic.	0
PR-03 Sant'Eurosia Vecchia S.C. -Via A. Robello 11 (scarico n.3)		Operativo	3.650	4.015	50	55	0	0	55	I	NO	Genn.-Dic.	120
PR-04 Sant'Eurosia Est.Loc. Lago Solitario - Via alla Barca 28	PRALUNGO	Operativo	29.200	29.200	400	400	0	0	400	I	NO	Genn.-Dic.	1.260
PR-06 S.P. Cossia - Pralungo (Via Marconi n. 7)		Operativo	7.300	8.030	100	110	0	0	110	I	NO	Genn.-Dic.	240
PR-23 Regione Barca		Operativo	9.490	7.300	130	100	0	0	100	I	NO	Genn.-Dic.	540
RO-02 fraz. Uglione (Via IV Novembre n.96)		Operativo	5.475	2.555	75	35	0	0	35	I	NO	Genn.-Dic.	300
RO-03 fraz. San Grato - str. cantone 2		Operativo	3.650	1.825	50	25	0	0	25	I	NO	Genn.-Dic.	180
RO-04 fraz. San Grato - str. cantone 3	RONCO BIELLESE	Operativo	3.650	2.628	50	36	0	0	36	I	NO	Genn.-Dic.	300
RO-06 fraz. Alessandrina via Ternengo		Operativo	8.030	7.592	110	104	0	0	104	I	NO	Genn.-Dic.	720
RO-07 fraz. Veggio - via Piave		Operativo	7.300	6.570	100	90	0	0	90	I	NO	Genn.-Dic.	180
RO-08 fraz. San Grato - str. cantone 1		Operativo	3.650	1.971	50	27	0	0	27	I	NO	Genn.-Dic.	150
RZ-01 p.zza Vitale Rosazza		Operativo	5.110	1.606	70	22	0	0	22	I	NO	Genn.-Dic.	300
RZ-02 via Prapetta	ROSAZZA	Operativo	7.300	4.528	100	66	0	0	66	I	NO	Genn.-Dic.	120
RZ-03 loc. Chiesa - via Roma		Operativo	2.190	1.168	30	16	0	0	16	I	NO	Genn.-Dic.	120
RZ-05 fraz. Beccara		Operativo	7.300	5.694	100	78	0	0	78	I	NO	Genn.-Dic.	210
SA-01 fraz. Faletti		Operativo	3.650	3.285	50	45	0	0	45	BA	NO	Genn.-Dic.	960
SA-03 fraz. Oneglie	SAGLIANO MICCA	Operativo	3.650	3.650	50	50	0	0	50	BA	NO	Genn.-Dic.	135
SA-04 Case Coda Inf.		Operativo	7.300	7.300	100	100	0	0	100	BA	NO	Genn.-Dic.	150
SB-01 reg. Valle Alta		Operativo	43.800	39.420	600	540	0	0	540	I	NO	Genn.-Dic.	270
SB-02 via Regina Margherita n.32 reg. Olobbia)	SALA BIELLESE	Operativo	14.600	13.140	200	180	0	0	180	I	NO	Genn.-Dic.	300
SB-03 campeggio (reg. Abbadia)		attività sospesa	14.600	0	200	10	0	0	10	BS	NO	Genn.-Dic.	0
SC-01 Prella		Operativo	3.650	1.241	50	17	0	0	17	I+F	NO	Genn.-Dic.	180
SC-02 fraz. Vigello Cascinetto		Operativo	7.300	1.533	100	21	0	0	21	I	NO	Genn.-Dic.	90
SC-03 fraz. Chiappara S. Secondo		Operativo	14.600	13.843	200	191	0	0	191	I	NO	Genn.-Dic.	45
SC-04 fraz. Campasso		Operativo	3.650	3.650	50	50	0	0	50	I	NO	Genn.-Dic.	300
SC-05 fraz. Arro nord		Operativo	7.300	4.380	100	60	0	0	60	I	NO	Genn.-Dic.	150
SC-07 fraz. Vigello		Operativo	18.250	17.739	250	243	0	0	243	I	NO	Genn.-Dic.	210
SC-08 Bastia		Operativo	20.440	19.710	280	270	0	0	270	I	NO	Genn.-Dic.	0
SC-09 loc. S. Grato		Operativo	16.425	6.205	225	85	0	0	85	BA	NO	Genn.-Dic.	0
SC-35 fraz. Arro Sud		Operativo	16.060	12.994	220	178	0	0	178	BS	SI	Genn.-Dic.	0
SP-01 fraz. Lanvario - Roggia del Molino		Operativo	13.140	7.300	180	100	0	0	100	I	NO	Genn.-Dic.	135
SP-02 fraz. Lanvario - reg. Molino Ponchetto		Operativo	7.300	3.650	100	50	0	0	50	I	NO	Genn.-Dic.	300
SP-04 fraz. Vioglio - loc. dietro la Chiesa		Operativo	7.300	2.628	100	36	0	0	36	I	NO	Genn.-Dic.	120
SP-06 fraz. Cerruti - lavatoio		Operativo	13.140	8.030	180	110	0	0	110	I	NO	Genn.-Dic.	60
SP-07 loc. Ceresa - Rigozzo		Operativo	13.140	10.950	180	150	0	0	150	I	NO	Genn.-Dic.	150
SP-08 reg. Colla - Baltigati 2	SOPRANA	Operativo	7.300	2.190	100	30	0	0	30	I	NO	Genn.-Dic.	0
SP-09 reg. Caudana - Baltigati 3		Operativo	10.950	5.621	150	77	0	0	77	I	NO	Genn.-Dic.	150
SP-15 fraz. Molinengo		Operativo	6.205	4.600	85	63	0	0	63	I	NO	Genn.-Dic.	210
SP-17 reg. Chioso - Baltigati 1		Operativo	14.600	9.855	200	135	0	0	135	I	NO	Genn.-Dic.	150
ST-01 fraz. Quarò		Operativo	7.300	2.555	100	35	0	0	35	I	NO	Genn.-Dic.	0
ST-02 fraz. Boero	STRONA	Operativo	13.140	10.220	180	140	0	0	140	I	NO	Genn.-Dic.	120
ST-03 lan. Tallia		Operativo	7.300	5.475	100	75	0	0	75	I	NO	Genn.-Dic.	300
ST-04 fraz. Burzano		Operativo	1.168	1.387	16	19	0	0	19	I	NO	Genn.-Dic.	90
TE-01 fraz. Zandert		Operativo	2.190	803	30	11	0	0	11	I	NO	Genn.-Dic.	150
TE-02 fraz. Villa		Operativo	7.300	3.650	100	50	0	0	50	I	NO	Genn.-Dic.	870
TE-03 fraz. Croce - s.p. 06		Operativo	7.300	6.570	100	90	0	0	90	I	NO	Genn.-Dic.	540
TE-04 fraz. Oro	TERNENGO	Operativo	3.650	2.190	50	30	0	0	30	I	NO	Genn.-Dic.	0
TE-05 fraz. Serracuta		Operativo	3.650	3.285	50	45	0	0	45	I	NO	Genn.-Dic.	270
TE-06 fraz. Valsera		Operativo	3.650	2.555	50	35	0	0	35	I	NO	Genn.-Dic.	180
TE-17 fraz. Canei		Operativo	3.212	876	44	12	0	0	12	I	NO	Genn.-Dic.	150
TR-01 loc. Bardonal		Operativo	10.950	5.840	150	80	0	0	80	I	NO	Genn.-Dic.	450
TR-02 loc. Schiavato	TORRAZZO	Operativo	17.520	7.300	240	100	0	0	100	I	NO	Genn.-Dic.	600
TR-05 reg. Cascinetto		Operativo	2.920	2.920	40	40	0	0	40	I	NO	Genn.-Dic.	60
VB-01 fraz. Viebolche (Croceosso)		Operativo	25.550	13.140	350	200	0	0	200	I	NO	Genn.-Dic.	120
VB-03 reg. via Mazzini		Operativo	43.800	36.500	600	555	0	0	555	I	NO	Genn.-Dic.	600
VB-04 fraz. Simone Vallemosso	VALLEMOSSE	Operativo	5.110	2.555	70	35	0	0	35	I	NO	Genn.-Dic.	120
VB-05 fraz. Simone		Operativo	1.460	1.314	20	20	0	0	20	I	NO	Genn.-Dic.	0
VB-06 fraz. Fremarona		Operativo	3.650	3.650	50	55	0	0	55	BS	SI	Genn.-Dic.	0
VB-04 fraz. Fornace		Operativo	32.850	43.800	450	600	0	0	600	I	NO	Genn.-Dic.	0
VE-02 fraz. Audenino		Operativo	6.205	1.533	85	21	0	0	21	I	NO	Genn.-Dic.	600
VE-03 loc. Briss		Operativo	32.850	20.805	450	285	0	0	285	I	NO	Genn.-Dic.	900
VE-08 fraz. Sautrana	VEGLIO	Operativo	2.555	2.555	35	35	0	0	35	I	NO	Genn.-Dic.	0
VE-11 loc. Bielmonte		Operativo	10.950	48.472	150	664	0	0	664	BS	NO	Genn.-Dic.	240
VI-27 Via Remo-Cavour	VIGLIANO	Operativo	4.380	3.285	60	45	0	0	45	I	NO	Genn.-Dic.	435
ZI-01 via Roma	ZIMONE	Operativo	58.400	33.215	800	455	0	0	455	BS	SI	Genn.-Dic.	300
ZU-01 fraz. Viglieno		Operativo	3.650	4.964	50	68	0	0	68	BA	NO	Genn.-Dic.	360
ZU-02 fraz. Uberti Inferiore	ZUMAGLIA	Operativo	36.500	11.680	500	160	0	0	160	BS	NO	Genn.-Dic.	0
ZU-03 fraz. Masseria - Cavajasca		Operativo	58.400	42.705	800	584	1	0	584	BS	SI	Genn.-Dic.	0
ZU-04 reg. Case Sparse		Operativo	10.950	8.176	150	112	0	0	112	BS	NO	Genn.-Dic.	0

11* Legenda:

I = IMHOFF

P = trattamento esclusivamente (PRIMARIO)

B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)

B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)

B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO ACQUEDOTTO: GESTORE Cordar Valsesia SpA

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	366
AREE DI SALV. APPROVATE	
SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	SORGENTI				PRESE				POZZI				TOTALI CAPTAZIONI		IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE N.	VOLUME TRATTATO (m3/anno)	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 7544/GC/CE DLgs. 152/2006	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO (L) (m)	SERBATOI IMPIANTO N.	SERBATOI IMPIANTO mc	SERBATOI RETE N.	SERBATOI RETE mc	SERBATOI TOTALI N.	SERBATOI TOTALI mc	IMPIANTI DI POMPIAGGIO					
	Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO (m3/anno)	%	codici di riferimento PPA/S	codice SIRI	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO (m3/anno)	%	codici di riferimento PPA/S	codice SIRI	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO (m3/anno)	%	codici di riferimento PPA/S												codice SIRI	N. OPERE DI CAPTAZIONE	VOLUME DERIVATO (m3/anno) (ex. AZ2)	IMPIANTI DI POMPIAGGI N.	N. POMPE	POTENZA INSTALLATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Aloche	4	28.489	46	CVA005 CVA006 CVA007 CVA008		1	31.536	54	CVA009		0	0	0			5	58.025	2	14.965	DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	D	10.211	4	296	0	0	4	296	1	1	3
Alagna Valsesia	6	851.472	100	CVA325 CVA328 CVA326 CVA329 CVA330		0	0	0			0	0	0			6	851.472	1	83.145	DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	D	12.807	6	264	0	0	6	264	2	4	6
Balmuccia	11	220.876	100	CVA331 CVA332 CVA333 CVA334 CVA335 CVA336 CVA337 CVA338 CVA339 CVA340 CVA341		0	0	0			0	0	0			11	220.876	1	17.520	DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	D	6.600	8	258	0	0	8	258	0	0	0
Buccidetto	13	31.100	100	CVA343 CVA344 CVA345 CVA346 CVA347 CVA348 CVA349 CVA350 CVA351 CVA352 CVA353 CVA354 CVA371		0	0	0			0	0	0			13	31.100	4	17.885	DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	D	14.127	14	320	0	0	14	320	0	0	0
Bressa	7	38.036	100	CVA027 CVA028 CVA074 CVA375 CVA376 CVA377 CVA378		0	0	0			0	0	0			7	38.036	0	0		D	14.173	8	177	0	0	8	177	1	2	1,58
Capriate	3	49.196	100	CVA124 CVA125 CVA126		0	0	0			0	0	0			3	49.196	1	49.275	DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	D	6.655	3	260	0	0	3	260	0		
Cello	15	17.660	39	CVA021 CVA022 CVA023 CVA024 CVA025 CVA029 CVA033 CVA035 CVA038 CVA034 CVA036 CVA037 CVA040 CVA041 CVA042 CVA043		2	27.522	61	CVA028 CVA115		0	0	0			17	45.182	9	39.055	5 IMPIANTI DEBATTERIZZAZIONE UV-C 2 DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO 2 FILTRI MULTISTRATO	D D A2	17.210	18	568	0	0	18	568	3	5	3
Cervato	9	133.110	100	CVA046 CVA047 CVA048 CVA049 CVA050 CVA051 CVA052 CVA053 CVA054		0	0	0			0	0	0			9	133.110	0	0			5.692	4	155	2	13	6	168	0	0	0
Coggiola	13	93.510	27	CVA056 CVA057 CVA058 CVA059 CVA060 CVA061 CVA062 CVA063 CVA064 CVA065 CVA066 CVA067 CVA069		1	252.288	73	CVA068		0	0	0			14	345.798	6	140.525	1 FILTRO MULTISTRATO 3 DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV-C 2 DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	A2 D D	13.930	7	1.058	0	0	7	1.058	2	2	13
Crevagliana	21	264.400	100	CVA070 CVA071 CVA072 CVA073 CVA074 CVA075 CVA076 CVA077 CVA078 CVA079 CVA080 CVA081 CVA082 CVA083 CVA084 CVA085 CVA086 CVA087 CVA088 CVA089 CVA226		0	0	0			0	0	0			21	264.400	2	23.360	DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO	D	13.843	16	544	0	0	16	544	1	1	1,6
Crevacuore	10	150.771	100	CVA011 CVA012 CVA013 CVA014 CVA015 CVA016 CVA017 CVA018 CVA020 CVA019		0	0	0			0	0	0			10	150.771	2	136.145	1 DISINFEZIONE CON IPOCLORITO DI SODIO 1 FILTRO MULTISTRATO	D A2	14.899			1	380	1	380	2	2	7

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
 SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO FOGNATURA: GESTORE Cordar Valsesia SpA

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [km]	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [km]	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [km]	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI		
				STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI N.	Num. Pompe	Potenza installata
1	2	3	4*	5*	6	7
Aloche	0,000	4,724	4,724	0	0	0
Alagna Valsesia	0,000	3,594	3,594	0	0	0
Balmuccia	0,000	2,323	2,323	0	0	0
Boccioleto	0,000	2,533	2,533	0	0	0
Breia	0,000	4,119	4,119	0	0	0
Capriole	0,000	2,587	2,587	0	0	0
Cello	0,000	7,344	7,344	0	0	0
Cervatto	0,000	1,536	1,536	0	0	0
Coggiola	2,289	5,869	8,158	0	0	0
Cravagliana	0,000	3,810	3,810	0	0	0
Crevacuore	4,828	6,046	10,874	2	4	12,4
Fobello	0,000	3,897	3,897	0	0	0
Guardabosone	1,766	1,677	3,443	0	0	0
Mollia	0,000	1,767	1,767	0	0	0
Pila	0,000	1,838	1,838	1	3	7,2
Piode	0,000	1,780	1,780	0	0	0
Portula	1,594	5,049	6,643	0	0	0
Postua	0,000	4,495	4,495	0	0	0
Pray	12,516	9,774	22,290	2	4	1,48
Quarona	3,558	17,024	20,582	0	0	0
Rima San Giuseppe	0,000	1,000	1,000	0	0	0
Rimasco	0,000	2,530	2,530	0	0	0
Rimella	0,000	1,819	1,819	0	0	0
Riva Valdobbia	0,000	3,827	3,827	0	0	0
Rossa	0,000	2,125	2,125	0	0	0
Sabbia	0,000	1,449	1,449	0	0	0
Scopa	0,000	3,500	3,500	0	0	0
Scopello	0,000	6,926	6,926	2	5	18,3
Serravalle Sesia	7,132	16,738	23,870	1	9	172,5
Tinvero	9,060	27,587	36,647	0	0	0
Valduggia	0,000	7,953	7,953	0	0	0
Varallo Sesia	6,866	35,895	42,761	0	0	0
Vocca	0,000	2,376	2,376	0	0	0

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore Cordar Valsesia SpA

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Itmoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [S/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15
Frazione Gabbio	AILOCHE	OPERATIVO	14.600	13.432	200	184	0	0	184	B.S.	NO	giugno, ottobre, novembre	3	N.D.
Loc. Cavallino		OPERATIVO	10.950	6.205	150	85	0	0	85	P+B.A.+P	NO	maggio, luglio, ottobre	4	N.D.
Fraz. Chiesa		OPERATIVO	5.110	2.920	70	40	0	0	40	I	NO	maggio, luglio, ottobre	3	N.D.
Fraz. Lora		OPERATIVO	3.650	2.190	50	30	0	0	30	I	NO	maggio, luglio, ottobre	4	N.D.
Fraz. Pedemonte/Ronco	ALAGNA	OPERATIVO	10.950	3.869	150	53	0	0	53	I	NO	luglio, settembre	3	N.D.
Fraz. Ulhero S. Nicolao		OPERATIVO	5.110	1.241	70	17	0	0	17	I	NO	luglio, settembre	3	N.D.
Fraz. Montella		OPERATIVO	1.460	657	20	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Russa Goreto		OPERATIVO	1.460	949	20	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piave		OPERATIVO	3.650	1.241	50	17	0	0	17	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Decau		OPERATIVO	1.825	1.314	25	18	0	0	18	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Merletti		OPERATIVO	2.920	1.387	40	19	0	0	19	I	NO	-	0	N.D.
Via Roma		OPERATIVO	7.300	6.351	100	87	0	0	87	I	NO	luglio, settembre	3	N.D.
Cantone di Sotto		OPERATIVO	2.774	1.825	38	25	0	0	25	I	NO	luglio	1	N.D.
S. Antonio		OPERATIVO	3.650	3.212	50	44	0	0	44	I	NO	luglio	1	N.D.
Via Baraggiolo	OPERATIVO	2.190	2.044	30	28	0	0	28	I	NO	luglio	1	N.D.	
Località Genestretto	BOCCIOLETO	OPERATIVO	1.460	949	20	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Località Casetti		OPERATIVO	1.460	1.241	20	17	0	0	17	I	NO	-	0	N.D.
Località Oro		OPERATIVO	2.190	1.387	30	19	0	0	19	I	NO	-	0	N.D.
Località Ponte Cavaglione 1		OPERATIVO	7.519	2.117	103	29	0	0	29	I	NO	dicembre	1	N.D.
Località Cimitero - Parcheggiolo		OPERATIVO	22.265	12.191	305	167	0	0	167	I	NO	-	0	N.D.
Località Ronchi sopra		OPERATIVO	730	438	10	6	0	0	6	I	NO	luglio	1	N.D.
Località Ronchi sotto		OPERATIVO	3.650	803	29	11	0	0	11	I	NO	-	0	N.D.
Località Oromezzano		OPERATIVO	730	365	10	5	0	0	5	I	NO	-	0	N.D.
Località Solivo		OPERATIVO	1.095	146	15	2	0	0	2	I	NO	-	0	N.D.
Località Piaggiogna di sopra e di sotto		OPERATIVO	2.555	2.409	35	33	0	0	33	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Fervento Loc. Riale - Fervento centro	OPERATIVO	8.030	3.869	110	53	0	0	53	I	NO	-	0	N.D.	
Fraz. Fervento Loc. Riale - Fervento case	OPERATIVO	4.161	2.044	57	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.	
Località Cunaccia	OPERATIVO	1.460	657	20	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.	
Località Palanca	OPERATIVO	2.190	2.044	30	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.	
Fraz. Fervento Loc. Villa	OPERATIVO	4.015	1.898	55	26	0	0	26	I	NO	-	0	N.D.	
Località Tettonuovo	OPERATIVO	1.095	511	15	7	0	0	7	I	NO	-	0	N.D.	
Breia capoluogo	BREIA	OPERATIVO	6.570	4.891	90	67	0	0	67	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Agarla		OPERATIVO	7.300	5.037	100	69	0	0	69	I	NO	novembre	1	N.D.
Fraz. Cavaglia		OPERATIVO	7.665	73	105	1	0	0	1	I	NO	novembre	1	N.D.
Località Castagnaia		OPERATIVO	1.095	1.022	15	14	0	0	14	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Cadarafigno A		OPERATIVO	730	564	10	8	0	0	8	I	NO	novembre	1	N.D.
Fraz. Cadarafigno B		OPERATIVO	6.570	4.818	90	66	0	0	66	I	NO	-	0	N.D.
Località San Bernardo		OPERATIVO	2.190	803	30	11	0	0	11	I	NO	-	0	N.D.
Cavaglia		OPERATIVO	1.095	73	15	1	0	0	1	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Persica		OPERATIVO	4.380	3.285	60	45	0	0	45	B.S.	NO	febbraio, marzo, maggio, luglio, ottobre	6	N.D.
Fraz. Centro		OPERATIVO	7.300	7.081	100	97	0	0	97	I	NO	gennaio, marzo, maggio, luglio, ottobre	5	N.D.
Fraz. Caserpe	OPERATIVO	3.942	2.628	54	36	0	0	36	I	NO	gennaio, maggio, luglio, ottobre	4	N.D.	
Fraz. Uccelli	OPERATIVO	4.745	2.628	65	36	0	0	36	I	NO	maggio, luglio, ottobre	4	N.D.	
Fraz. Pioglio	OPERATIVO	2.555	2.044	35	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.	
Fraz. Noveis	OPERATIVO	2.774	730	38	10	0	0	10	B.A.	NO	marzo, maggio, luglio, ottobre	5	N.D.	
Località Cereto	OPERATIVO	47.450	876	650	12	0	0	12	I	NO	novembre	1	N.D.	
Località Mascherana	OPERATIVO	10.950	292	150	4	0	0	4	I	NO	-	0	N.D.	
Frazione Viganallo 1	OPERATIVO	9.125	7.373	125	101	0	0	101	I	NO	-	0	N.D.	
Località Bosco	OPERATIVO	6.570	2.044	90	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.	
Località Meriera	OPERATIVO	7.300	1.898	100	26	0	0	26	I	NO	-	0	N.D.	
Località Orello	OPERATIVO	1.460	1.314	20	18	0	0	18	I	NO	-	0	N.D.	
Località Cosco 1	OPERATIVO	6.570	1.752	90	24	0	0	24	I	NO	-	0	N.D.	
Frazione Agua	OPERATIVO	5.840	5.110	80	70	0	0	70	I	NO	-	0	N.D.	
Località Crabia	OPERATIVO	5.110	3.650	70	50	0	0	50	I	NO	-	0	N.D.	
Località Arva	OPERATIVO	2.920	2.628	40	36	0	0	36	I	NO	-	0	N.D.	
Frazione Carega	OPERATIVO	11.680	7.957	160	109	0	0	109	I	NO	maggio	1	N.D.	
Località Cosco 2	OPERATIVO	5.110	1.606	70	22	0	0	22	I	NO	-	0	N.D.	
Cervatto centro	CERVATTO	OPERATIVO	23.360	4.526	320	62	0	0	62	I	NO	giugno	1	N.D.
Località Cadvilli		OPERATIVO	7.300	1.095	100	15	0	0	15	I	NO	-	0	N.D.
Località Cadiano		OPERATIVO	3.650	657	50	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.
Località Giavina		OPERATIVO	3.650	438	50	6	0	0	6	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Fervazzo		OPERATIVO	10.950	7.081	150	97	0	0	97	I	NO	febbraio, giugno, settembre	3	N.D.
Fraz. Bocciora		OPERATIVO	3.650	1.460	50	2	0	0	2	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Piana di Brugarolo		OPERATIVO	14.600	13.432	200	184	0	0	184	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Giavinali		OPERATIVO	2.190	1.898	30	26	0	0	26	I	NO	-	0	N.D.
Cravagliana paese		OPERATIVO	16.425	8.176	225	112	0	0	112	P+I	NO	-	0	N.D.
Loc. Nosuggio		OPERATIVO	11.680	3.796	160	52	0	0	52	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Grassura	OPERATIVO	1.825	1.314	25	18	0	0	18	I	NO	-	0	N.D.	
Fraz. Ferrera	OPERATIVO	4.964	3.796	68	52	0	0	52	P	NO	-	0	N.D.	
Loc. Meula 1	OPERATIVO	2.920	1.460	40	20	0	0	20	I	NO	-	0	N.D.	
Loc. Meula 2	OPERATIVO	1.460	1.022	20	14	0	0	14	I	NO	-	0	N.D.	
Fraz. Ordovago	CRAVAGLIANA	OPERATIVO	1.825	1.752	25	24	0	0	24	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Sassello		OPERATIVO	1.460	1.314	20	18	0	0	18	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Saliceto		OPERATIVO	2.190	2.044	30	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Pianaronda 1		OPERATIVO	2.190	1.188	30	16	0	0	16	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Pianaronda 2		OPERATIVO	3.650	2.044	50	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Molino		OPERATIVO	2.190	438	30	6	0	0	6	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Bellana		OPERATIVO	730	0	10	0	0	0	0	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Valbella Inferiore		OPERATIVO	1.825	1.606	25	22	0	0	22	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Sottofocci		OPERATIVO	1.460	0	20	0	0	0	0	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Voj		OPERATIVO	3.650	146	50	2	0	0	2	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Azoglio	CREVACUORE	OPERATIVO	10.950	7.227	150	99	0	0	99	I	NO	febbraio, maggio, luglio	3	N.D.

Loc. Centro		OPERATIVO	18.250	13.140	250	180	0	0	180	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Roj		OPERATIVO	2.555	2.117	35	29	0	0	29	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Torno		OPERATIVO	730	657	10	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Costa		OPERATIVO	3.650	3.285	50	45	0	0	45	B.A.	NO	-	0	N.D.
Fraz. Belvedere		OPERATIVO	5.840	1.387	80	19	0	0	19	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Boco Superiore		OPERATIVO	2.555	2.190	35	30	0	0	30	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Boco Inferiore		OPERATIVO	3.650	2.044	50	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Riva		OPERATIVO	2.555	2.044	35	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Catognetto		OPERATIVO	18.250	1.679	250	23	0	0	23	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piana di Santa Maria		OPERATIVO	3.650	3.139	50	43	0	0	43	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Campelli		OPERATIVO	3.285	2.701	45	37	0	0	37	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piana dei Campelli		OPERATIVO	1.460	730	20	10	0	0	10	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Santa Maria 1		OPERATIVO	2.190	949	30	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Santa Maria 2		OPERATIVO	365	292	5	4	0	0	4	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Santa Maria - Loc. Gabbio		OPERATIVO	1.460	584	20	8	0	0	8	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piana di Roj		OPERATIVO	1.095	876	15	12	0	0	12	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Via Roma		OPERATIVO	7.300	7.154	100	98	0	0	98	B.S.	NO	marzo, maggio	2	N.D.
Loc. Dosso		OPERATIVO	6.570	5.183	90	71	0	0	71	B.S.	NO	febbraio, marzo, maggio, luglio	4	N.D.
Loc. Castagnole		OPERATIVO	9.490	7.884	130	108	0	0	108	B.S.	NO	febbraio, aprile, luglio, ottobre	4	N.D.
Loc. Fossei		OPERATIVO	8.030	7.665	110	105	0	0	105	B.S.	NO	marzo, maggio, settembre	5	N.D.
Loc. Gabio - Piana Fontana		OPERATIVO	29.930	11.096	410	152	0	0	152	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Grampa		OPERATIVO	10.950	2.847	150	39	0	0	39	I	NO	luglio	1	N.D.
Loc. Goreto		OPERATIVO	1.460	511	20	7	0	0	7	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Fallungo Inferiore		OPERATIVO	14.746	3.066	202	42	0	0	42	P+I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Micciolo		OPERATIVO	4.891	949	67	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Porte dell'Ispe - Fraz. Dughera		OPERATIVO	6.570	3.942	90	54	0	0	54	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piana		OPERATIVO	2.190	949	30	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Capoluogo - Loc. S. Anna + parte a monte di Via Roma		OPERATIVO	5.110	3.139	70	43	0	0	43	I	NO	luglio	1	N.D.
Capoluogo - Via Roma - Via Umberto I		OPERATIVO	9.198	8.906	126	122	0	0	122	I	NO	-	0	N.D.
Capoluogo - Fraz. Piedimeggiana - Via Ponte		OPERATIVO	18.980	7.811	260	107	0	0	107	I	NO	luglio	1	N.D.
Fraz. Riale		OPERATIVO	3.650	584	50	8	0	0	8	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Montata		OPERATIVO	5.840	1.460	80	20	0	0	20	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Fallungo		OPERATIVO	7.300	2.336	100	32	0	0	32	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Camusso		OPERATIVO	21.900	21.900	300	300	0	0	300	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Galfione		OPERATIVO	7.300	7.300	100	100	0	0	100	I	NO	maggio, settembre	2	N.D.
Fraz. Gila		OPERATIVO	5.110	2.263	70	31	0	0	31	P+I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Castagnea		OPERATIVO	14.600	5.694	200	78	0	0	78	P+I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Roncole 1		OPERATIVO	1.460	1.314	20	18	0	0	18	I	NO	aprile, luglio, ottobre	3	N.D.
Fraz. Roncole 2		OPERATIVO	10.950	8.979	150	123	0	0	123	I	NO	aprile, luglio, ottobre	3	N.D.
Fraz. Riva		OPERATIVO	14.600	9.928	200	136	0	0	136	I	NO	aprile, luglio, settembre, ottobre	4	N.D.
Fraz. Naulina e Fraz. Fucine		OPERATIVO	7.300	6.935	100	95	0	0	95	I	NO	aprile, luglio, ottobre	3	N.D.
Postua centro		OPERATIVO	18.250	15.622	250	214	0	0	214	B.S.	NO	febbraio, aprile, luglio, ottobre	5	N.D.
Via per Crevacuore e Via Molino		OPERATIVO	5.840	1.387	80	19	0	0	19	B.S.	NO	aprile, luglio, ottobre	3	N.D.
Fraz. Pianceri Alto - Lavatoio		OPERATIVO	4.380	4.161	60	57	0	0	57	P+I	NO	marzo, maggio, giugno, settembre	4	N.D.
Fraz. Pianceri Alto - Sedime Chioso 1		OPERATIVO	1.095	876	15	12	0	0	12	P+I	NO	marzo, maggio, settembre	3	N.D.
Fraz. Pianceri Alto - Sedime Chioso 2		OPERATIVO	730	584	10	8	0	0	8	P+I	NO	maggio, settembre	2	N.D.
Fraz. Pianceri Alto - Sedime Ughetto		OPERATIVO	730	730	10	10	0	0	10	P+I	NO	marzo, maggio, settembre	3	N.D.
Fraz. Pianceri Alto - Cimitero		OPERATIVO	2.920	2.920	40	40	0	0	40	P+I	NO	marzo, maggio, settembre	3	N.D.
Fraz. Pianceri Alto - Loc. Guarnero		OPERATIVO	2.920	2.774	40	38	0	0	38	P+I	NO	marzo, maggio, settembre	3	N.D.
Fraz. Collo		OPERATIVO	1.460	1.022	20	14	0	0	14	P+I	NO	marzo	1	N.D.
Fraz. Mucenigo		OPERATIVO	5.475	4.380	75	60	0	0	60	P+I	NO	giugno	2	N.D.
Via Biella		OPERATIVO	4.380	1.606	60	22	0	0	22	P+I	NO	marzo, aprile	2	N.D.
Regione Doccio/loc. Gabbio		OPERATIVO	20.221	9.271	277	127	0	0	127	I	NO	novembre	0	N.D.
Regione Doccio/loc. Barca		OPERATIVO	14.600	9.928	200	136	0	0	136	I	NO	-	0	N.D.
Regione Doccio/loc. Barca		OPERATIVO	1.460	1.168	20	16	0	0	16	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Fei		OPERATIVO	1.095	949	15	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Rima		OPERATIVO	4.380	4.307	60	59	0	0	59	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piana		OPERATIVO	730	657	10	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Piemoncucco		OPERATIVO	1.095	949	15	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Casa Antonietti		OPERATIVO	12.410	5.840	170	80	0	0	80	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Buzzo		OPERATIVO	1.825	1.460	25	20	0	0	20	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Piedfigliolo		OPERATIVO	730	438	10	6	0	0	6	I	NO	-	0	N.D.
Zona Centro		OPERATIVO	4.380	4.015	60	55	0	0	55	I	NO	luglio	3	N.D.
Zona Cimitero		OPERATIVO	8.030	5.767	110	79	0	0	79	I	NO	luglio	3	N.D.
Fraz. Priami		OPERATIVO	1.460	1.314	20	18	0	0	18	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Molino		OPERATIVO	730	657	10	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Casa Forcetti		OPERATIVO	730	365	10	5	0	0	5	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Ferrate		OPERATIVO	1.825	1.533	25	21	0	0	21	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Campo Raqozzi		OPERATIVO	730	657	10	9	0	0	9	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Balmelle		OPERATIVO	1.460	292	20	4	0	0	4	I	NO	-	0	N.D.
Lungo Lago		OPERATIVO	1.460	730	20	10	0	0	10	I	NO	luglio	3	N.D.
Fraz. Cà di Zelle		OPERATIVO	730	511	10	7	0	0	7	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Chiesa - Loc. Grebie		OPERATIVO	11.680	8.906	160	122	0	0	122	I	NO	-	0	N.D.
Villa Inferiore		OPERATIVO	3.285	2.336	45	32	0	0	32	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Sella - Loc. Scutte		OPERATIVO	3.650	2.117	50	29	0	0	29	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Grondo		OPERATIVO	3.650	2.701	50	37	0	0	37	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. San Gottardo		OPERATIVO	4.745	2.044	65	28	0	0	28	I	NO	-	0	N.D.
Alagna centro		OPERATIVO	131.400	39.785	1.800	545	0	0	545	I	NO	luglio, settembre	3	N.D.
Fraz. Balma		OPERATIVO	2.920	2.701	40	37	0	0	37	I	NO	-	0	N.D.
Capoluogo		OPERATIVO	38.500	24.392	500	334	0	0	334	I	NO	-	0	N.D.
Vogna di là		OPERATIVO	5.110	4.672	70	64	0	0	64	I	NO	-	0	N.D.
Piana Fuseria - Gabbio		OPERATIVO	3.650	2.920	50	40	0	0	40	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Sotto Cà dei Secchi		OPERATIVO	2.190	2.117	30	29	0	0	29	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Sotto Case		OPERATIVO	10.950	10.877	150	149	0	0	149	I	NO	luglio	1	N.D.
Loc. Fossato		OPERATIVO	8.030	7.300	110	100	0	0	100	P	NO	-	0	N.D.
Loc. Sotto Salerio		OPERATIVO	5.475	3.066	75	42	0	0	42	P	NO	-	0	N.D.
Fraz. Folecchio		OPERATIVO	4.015	2.920	55	40	0	0	40	P	NO	-	0	N.D.
Fraz. Cervia		OPERATIVO	10.950	7.446	150	102	0	0	102	P	NO	-	0	N.D.

Capoluogo		OPERATIVO	11.680	3.650	160	50	0	0	50	I	NO	-	0	N.D.
Capoluogo zona est e sud		OPERATIVO	13.140	2.920	180	40	0	0	40	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Erbareti zona sud		OPERATIVO	2.920	949	40	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Crosi zona sud-ovest		OPERATIVO	1.095	438	15	6	0	0	6	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Salaro superiore		OPERATIVO	3.650	876	50	12	0	0	12	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Massera		OPERATIVO	1.460	365	20	5	0	0	5	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Salaro inferiore		OPERATIVO	1.825	365	25	5	0	0	5	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Molindelina		OPERATIVO	2.190	438	30	6	0	0	6	I	NO	-	0	N.D.
Ponte Ramello		OPERATIVO	4.380	4.234	60	58	0	0	58	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Chiesa		OPERATIVO	32.850	32.266	450	442	0	0	442	I	NO	-	0	N.D.
Reg. Valletto		OPERATIVO	4.380	4.088	60	56	0	0	56	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Muro		OPERATIVO	5.110	3.212	70	44	0	0	44	I	NO	-	0	N.D.
Area artigianale		OPERATIVO	3.650	2.336	50	32	0	0	32	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Scopetta		OPERATIVO	6.570	5.767	90	79	0	0	79	I	NO	-	0	N.D.
Località Al Casone		OPERATIVO	385.000	21.170	500-5000	46	0	0	46	B.S.T.	SI	-	0	N.D.
Loc. Roviccia		OPERATIVO	3.650	146	50	2	0	0	2	P	NO	-	0	N.D.
Loc. Seggiovia		OPERATIVO	20.002	4.015	274	55	0	0	55	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Frasso		OPERATIVO	14.600	584	200	8	0	0	8	I	NO	-	0	N.D.
Via alla Barca		OPERATIVO	14.600	2.190	200	30	0	0	30	I	NO	-	0	N.D.
IMPIANTO C.O.R.D.A.R. VALSESIA VINTEBBIO		OPERATIVO	10.220.000	6.270.702	84.000	41.705	9.365	9.494	60.564	B.S.T.	SI	-	0	435,7
Loc. Valcereia		OPERATIVO	51.100	50.881	700	697	0	0	697	B.S.	NO	maggio, luglio, novembre	5	N.D.
Fraz. Crevola		OPERATIVO	25.550	2.993	350	41	0	0	41	I	NO	giugno, agosto, settembre	4	N.D.
Fraz. Parone		OPERATIVO	5.840	5.548	80	76	0	0	76	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Arboerio-Aniceti		OPERATIVO	18.250	6.351	250	87	0	0	87	B.A.	NO	agosto, settembre	4	N.D.
Loc. Scopelle		OPERATIVO	6.205	4.307	85	59	0	0	59	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Balanfera		OPERATIVO	8.760	4.599	120	63	0	0	63	I	NO	giugno, settembre, ottobre	3	N.D.
Fraz. Morca isole		OPERATIVO	5.110	2.774	70	38	0	0	38	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Cavaglia Siema		OPERATIVO	2.920	146	40	2	0	0	2	B.S.	NO	maggio	1	N.D.
Fraz. Morondo Oro		OPERATIVO	3.650	2.774	50	38	0	0	38	I	NO	-	0	N.D.
Locarno		OPERATIVO	15.330	12.556	210	172	0	0	172	B.S.	NO	giugno, agosto, settembre	3	N.D.
Fraz. Valmaggia		OPERATIVO	12.410	8.614	170	118	0	0	118	B.S.	NO	-	0	N.D.
Fraz. Morondo		OPERATIVO	13.870	1.095	190	15	0	0	15	P+I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Camasco		OPERATIVO	12.410	3.285	170	45	0	0	45	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Cervarolo		OPERATIVO	19.710	0	270	0	0	0	0	B.S.	NO	aprile, maggio, settembre	3	N.D.
Fraz. Cervarolo - Solivo - Volta		OPERATIVO	2.920	2.774	40	38	0	0	38	B.S.	NO	novembre	2	N.D.
Fraz. Cervarolo Villa Superiore		OPERATIVO	7.300	2.555	100	35	0	0	35	B.S.	NO	settembre	1	N.D.
Fraz. Dovesio		OPERATIVO	7.300	1.898	100	26	0	0	26	B.S.	NO	aprile, maggio	2	N.D.
Fraz. Sella di Parone		OPERATIVO	2.920	1.095	40	15	0	0	15	B.S.	NO	ottobre	2	N.D.
Sassiglioni		OPERATIVO	2.190	1.679	30	23	0	0	23	I	NO	-	0	N.D.
Loc. Isola		OPERATIVO	10.950	6.424	150	88	0	0	88	P	NO	-	0	N.D.
Fraz. Bettola		OPERATIVO	3.650	1.095	50	15	0	0	15	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Bettola bassa		OPERATIVO	3.650	803	50	11	0	0	11	I	NO	-	0	N.D.
Dietro la chiesa		OPERATIVO	1.825	1.606	25	22	0	0	22	I	NO	-	0	N.D.
Vocca centro		OPERATIVO	6.570	6.351	90	87	0	0	87	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Fossati		OPERATIVO	3.650	949	50	13	0	0	13	I	NO	-	0	N.D.
Fraz. Mogliani		OPERATIVO	3.650	511	50	7	0	0	7	I	NO	-	0	N.D.

11* Legenda:

I = IMH/OFF

P = trattamento escusivamente (PRIMARIO)

B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)

B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)

B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO ACQUEDOTTO: Gestore SII SpA (opere di proprietà dei Comuni)

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	139
AREE DI SALV. APPROVATE	
SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	SORGENTI			PRESE			POZZI			TOTALI CAPTAZIONI		IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE N.	VOLUME TRATTATO [m ³ /d]	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 75/440/CEE D.Lgs. 152/2006	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO [m]	Proprietà della rete di adduzione	Proprietà della rete di distribuzione	Proprietà dei collettori di rete di collegamento tra impianti e/o vasche	SERBATOI N.	SERBATOI [m ³]
	Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	N. OPERE DI CAPTAZIONE	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Arborio										0	0	0	0			5.547	CONSORZIO	COMUNE			
Asigliano Vercellese							1	129.759	100	1	129.759	1	129.759	aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	10.179	COMUNE	COMUNE		1	100
Azeglio	1	101.194	64				1	56.270	36	2	157.464		157.464	Clorazione	D	17.531	COMUNE	COMUNE		2	435
Balocco							1	46.405	100	1	46.405	1	46.405	filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	8.986	COMUNE	COMUNE		1	4
Borgosesia	39	301.459	20				5	1.171.432	80	44	1.472.891	2	1.472.891	2 filtrazione per tricloroetilene + 8 clorazioni	A3 + D	93.886	COMUNE	COMUNE		22	5.304
Borriana							1	14.893	15	1	14.893		14.893			9.827	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO		
Brunengo										0	0		0			16.497	SII	COMUNE			
Buronzo										0	0		0			8.370	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO		
Caresanablot							2	284.955	100	2	284.955	1	284.955	aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	3.768	COMUNE	COMUNE		3	56
Carisio centro										0	0		0			8.417	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO		
Carisio fraz. Crocicchio										0	0		0			6.532	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO		
Castelletto Cervo										0	0	1	0	aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione + 1 clorazione al serbatoio	A1 + D	10.791	CONSORZIO	COMUNE	SII		
Cerrione										0	0		0			25.056	SII	COMUNE	CONSORZIO	1	5
Cerrione da Zimone		1.757								0	1.757		0								
Collobiano							1	0	0	1	0		0			3.331	CONSORZIO	COMUNE	CONSORZIO	1	3
Crescentino							2	1.375.785	100	2	1.375.785	1	1.375.785	Desabbiatore + 2 clorazioni ai pozzi	A1 + D	79.698	COMUNE	COMUNE		1	200
Curino	4	4.244	20							4	4.244		4.244			24.847	COMUNE/SII	COMUNE	SII	4	195
Donato	9	57.691	20	1	230.763	80				10	288.454		288.454	Clorazione	D	23.746	COMUNE	COMUNE		5	450
Fontanetto Po							1	119.378	100	1	119.378	1	119.378	aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	11.271	COMUNE	COMUNE		1	100
Fornigliana										0	0		0			13.156	CONSORZIO	COMUNE	CONSORZIO		
Gattinara							3	952.885	88	3	952.885	1	952.885	ozono, filtrazione e clorazione	A3 + D	45.067	COMUNE	COMUNE		3	2.570
Graglia	4	52.957	26	1	148.000	74				5	200.957		200.957	Clorazione	D	27.355	COMUNE	COMUNE		3	875
Giffenga							1	8.515	100	1	8.515	1	8.515	filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	2.699	COMUNE	COMUNE		1	5
Greggio										0	0		0			2.798	CONSORZIO	COMUNE			
Lignana							1	67.379	100	1	67.379	1	67.379	filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	2.000	COMUNE	COMUNE		3	15
Livorno Ferraris							2	577.680	100	2	577.680		577.680			32.541	COMUNE	COMUNE		1	250
Lozzolo							1	0	0	1	0		0			14.028	SII	COMUNE			
Massazza (*)										0	0		0			10.282	CONSORZIO	COMUNE	SII		
Masserano										0	0		0			36.989	SII	COMUNE	SII	1	650
Mongrando	7	542.397	72							7	542.397		542.397			58.822	COMUNE	COMUNE	CONSORZIO	9	1.060
Mongrando da Zubierna		2.277								0	2.277		0								
Mottalciata										0	0		0			21.577	SII	COMUNE	SII		
Oldenico										0	0		0			801	CONSORZIO	COMUNE			
Piverone							2	203.607	100	2	203.607		203.607	Clorazione	D	15.733	COMUNE	COMUNE		1	200
Roasio							1	0	30	1	0		0			29.705	COMUNE	COMUNE	SII		
Ronsecco							1	100.760	100	1	100.760	1	100.760	impianto di filtrazione per benzazione	A3	7.646	COMUNE	COMUNE		2	8
Roppolo							4	144.800	100	4	144.800		144.800	Clorazione	D	18.636	COMUNE	COMUNE		3	160
Rovasenda										0	0	1	0	ozono filtrazione per Fe e clorazione	A2 + D	6.647	CONSORZIO	COMUNE			

Sail Verellese							1	5.757	100	1	5.757	1	5.757	Fe, Mn, clorazione	A1 + D	1.707	COMUNE	COMUNE		2	6
Salussola (*)								0		0	0		0			35.225	CONSORZIO	COMUNE	SII		
San Germano Verellese							3	213.716	100	3	213.716		213.716	Clorazione	D	7.824	COMUNE	COMUNE		5	220
San Giacomo Verellese								0		0	0		0			6.829	CONSORZIO	COMUNE			
Sandigliano (*)								0		0	0		0			30.301	SII	COMUNE			
Santhia							4	1.285.803	100	4	1.285.803		1.285.803			29.417	COMUNE	COMUNE		2	500
Sostegno								0		0	0		0			12.125		COMUNE	SII	1	100
Tricerro							1	83.773	100	1	83.773		83.773	ozono e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A2 + D	5.046	COMUNE	COMUNE		1	25
Vallanzengo	9	13.130	100					9	13.130		13.130		13.130	Clorazione	D	5.567	COMUNE	COMUNE		2	70
Valle San Nicolao	16	63.420	100					16	63.420		63.420		63.420	Clorazione	D	12.180	COMUNE	COMUNE		6	450
Villa del Bosco							2	0	0	2	0		0			7.635	COMUNE	COMUNE	SII	1	40
Villanova Biellese										0	0		0	Servito dal serbatoio di Massazza		10.321		COMUNE			
Villarboit										0	0		0			11.473	CONSORZIO	COMUNE	CONSORZIO		
Vinzaglio							1	48.719	100	1	48.719		48.719	filtrazione per Fe, Mn e clorazione	A2 + D	3.432	COMUNE	COMUNE		2	10
Vinzaglio Fraz. Torrione								14.048		0	14.048		0			3.085	COMUNE	COMUNE			
Viverone							2	206.318	100	2	206.318		206.318	Clorazione	D	21.653	COMUNE	COMUNE		3	1.300

(*) solo servizio di acquedotto

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015

COMPARTO ACQUEDOTTO: Gestore SII SpA (opere di proprietà del Gestore SII SpA o del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Verellese)

NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE	43
AREE DI SALV. APPROVATE	
SALV. IN CORSO DI APPROVAZIONE	

COMUNE	SORGENTI			PRESE			POZZI			TOTALI CAPTAZIONI		IMPANTI DI POTABILIZZAZIONE E N.	VOLUME TRATTATO [m ³ /anno]	DESCRIZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 75/440/CEE DI.gs. 152/2006	LUNGHEZZA TOTALE ACQUEDOTTO (L) [m]	Proprietà della rete di adduzione	Proprietà della rete di distribuzione	Proprietà dei collettori di rete di collegamento tra impianti e/o vasche	SERBATOI N.	SERBATOI mc
	Num. SORGENTI	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	Num. PRESE	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	Num. POZZI	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno]	%	N. OPERE DI CAPTAZIONE	VOLUME DERIVATO [m ³ /anno] (ex A02)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Arborio							1	134.822	100	1	134.822	1	134.822	filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	5.547	CONSORZIO	COMUNE		1	200
Asigliano Vercellese										0	0	0	0			10.179	COMUNE	COMUNE			
Azeglio										0	0	0	0			17.531	COMUNE	COMUNE			
Balocco										0	0	0	0			8.986	COMUNE	COMUNE			
Borgosesia										0	0	0	0			93.866	COMUNE	COMUNE			
Borriana				(**)	81.430	85	1	14.893	15	1 + ingagna	96.323	ingagna	14.893	impianto ingagna + clorazione	A3 + D	9.827	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO	1	90
Brusengo				(****)	227.809	100				postua	227.809	postua	227.809	Impianto di Postua (filtro a sabbia)	A1	16.497	SII	COMUNE		1	150
Buronzo				(**)	71.869	100	1	0	0	1 + ingagna	71.869	ingagna	71.869	Impianto Ingagna + clorazione	A3 + D	8.370	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO	1	200
Caresanablot										0	0	0	0			3.768	COMUNE	COMUNE			
Carisio centro							1	102.961	100	1	102.961	0	102.961			8.417	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO	1	200
Carisio fraz. Crocicchio				(**)	24.512	45	1	30.398	55	1 + ingagna	54.910	ingagna	54.910	impianto ingagna + 2 clorazioni	A3 + D	6.532	CONSORZIO/SII	COMUNE	CONSORZIO	1	450
Castelletto Cervo							1	78.764	100	1	78.764	1	78.764			10.791	CONSORZIO	COMUNE	SII	1	200
Cerrione				(**)	242.857	99	2	2.243	1	2 + ingagna	245.100	ingagna	245.100	impianto ingagna + 2 clorazioni	A3 + D	25.056	SII	COMUNE	CONSORZIO	1	200
Cerrione da Zimone											0		0								
Collobiano				(**)	3.391	100				1 + ingagna	3.391	ingagna	3.391	Impianto Ingagna - clorazione dal serbatoio Crocicchio	A3 + D	3.331	CONSORZIO	COMUNE	CONSORZIO		
Crescentino										0	0	0	0			79.698	COMUNE	COMUNE			
Curino	1	1.100	20	(****)	21.906	80				1 + postua	23.006	postua	23.006	1 impianto Postua (filtro a sabbia) - 3 clorazione	A1 + D	24.847	COMUNE/SII	COMUNE	SII	2	100
Donato										0	0	0	0			23.748	COMUNE	COMUNE			
Fontanetto Po										0	0	0	0			11.271	COMUNE	COMUNE			
Formigliana							2	50.620	100	2	50.620	0	50.620			13.156	CONSORZIO	COMUNE	CONSORZIO	3	10
Gattinara				(****)	123.130	12				postua	123.130	postua	123.130	Arrivo impianto da Postua (filtro a sabbia) nella nuova vasca di San Bernardo	A1	45.067	COMUNE	COMUNE			
Graglia										0	0	0	0			27.355	COMUNE	COMUNE			
Giffenga										0	0	0	0			2.699	COMUNE	COMUNE			
Greggio							1	59.798	100	1	59.798	1	59.798	aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	2.798	CONSORZIO	COMUNE		2	6
Lignana										0	0	0	0			2.000	COMUNE	COMUNE			
Livorno Ferraris										0	0	0	0			32.541	COMUNE	COMUNE			
Lozzolo				(****)	135.959	100				postua	135.959	postua	135.959	Impianto Postua (filtro a sabbia)	A1	14.026	SII	COMUNE		1	200
Massazza (*)				(**)	165.032	100	1	0	0	1 + ingagna	165.032	ingagna	165.032	impianto ingagna + 1 clorazione	A3 + D	10.282	CONSORZIO	COMUNE	SII	1	200
Masserano				(***)	95.609	100				ostola + postua	95.609	ostola+postua	95.609	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3	36.989	SII	COMUNE	SII	1	500
Mongrando				(**)	206.486	28				ingagna	206.486	ingagna	206.486	Impianto Ingagna + 3 clorazioni	A3 + D	58.822	COMUNE	COMUNE	CONSORZIO	1	380
Mongrando da Zubiena											0		0								
Mottalciata				(**)	124.749	100	1		0	1 + ingagna	124.749	ingagna	124.749	impianto ingagna + 1 clorazione	A3 + D	21.577	SII	COMUNE	SII	2	380
Oldenico							1	27.004	100	1	27.004	1	27.004	aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	801	CONSORZIO	COMUNE		2	6
Piverone										0	0	0	0			15.733	COMUNE	COMUNE			
Roasio				(****)	311.083	70	1	0	0	1 + postua	311.083	postua	311.083	Impianto Postua (filtro a sabbia)	A1	29.705	COMUNE	COMUNE	SII	1	250
Ronsecco										0	0	0	0			7.646	COMUNE	COMUNE			
Roppolo										0	0	0	0			18.636	COMUNE	COMUNE			
Rovasenda							1	89.354	100	1	89.354	0	0			6.647	CONSORZIO	COMUNE		1	200
Sali Vercellese										0	0	0	0			1.707	COMUNE	COMUNE			
Salussola (*)				(**)	195.829	100	2	0	0	2 + ingagna	195.829	ingagna	195.829	Impianto Ingagna + 3 clorazioni	A3 + D	35.225	CONSORZIO	COMUNE	SII	3	360

San Germano Vercellese								0	0	0	0			7.924	COMUNE	COMUNE				
San Giacomo Vercellese					1	31.360	100	1	31.360	1	31.360	filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione	A1 + D	6.829	CONSORZIO	COMUNE		1	12	
Sandigliano			(**)	214.711	79	3	57.862	21	3 + ingagna	272.573	ingagna	272.573	Impianto Ingagna + 2 clorazioni	A3 + D	30.301	SII	COMUNE		1	200
Santhà								0		0	0			29.417	COMUNE	COMUNE		1	100	
Sostegno			(****)	69.210	100				postua	69.210	postua	69.210	Impianto Postua (filtro a sabbia)	A1	12.125		COMUNE	SII		
Tricerro								0		0	0			5.046	COMUNE	COMUNE				
Vallanzengo								0		0	0			5.567	COMUNE	COMUNE				
Valle San Nicolao								0		0	0			12.180	COMUNE	COMUNE				
Villa del Bosco			(****)	40.336	100	0	0		postua	40.336	postua	40.336	Impianto Postua (filtro a sabbia)	A1	7.635	COMUNE	COMUNE	SII		
Villanova Biellese (****)			(**)	9.721	100				da massazza	9.721	da massazza	9.721	Servito dal serbatoio di Massazza che a sua volta è servito da Ingagna		10.321		COMUNE			
Villarboit			(**)	57.498	100	2	0	0	2 + ingagna	57.498	ingagna	57.498	Impianto Ingagna + 2 clorazioni	A3 + D	11.473	CONSORZIO	COMUNE	CONSORZIO	2	93
Vinzaglio								0		0	0			3.432	COMUNE	COMUNE				
Vinzaglio Fraz. Torrione (****)														3.085	COMUNE	COMUNE				
Viverone								0		0	0			21.653	COMUNE	COMUNE				
Benna			(**)	86.353	82	1	18.481	18	1+ingagna	104.834	ingagna	104.834	Impianto Ingagna	A3 + D	non disponibile	CONSORZIO	COMUNE NON GESTITO DAL SII		1	120
Cerreto Castello			(***)	51.035	100				ostola + postua	51.035	ostola + postua	51.035	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3	non disponibile			SII		
Cossato			(**)(**)	461.191	83	3	97.533	17	3+ostola+postua+ingagna	558.724	tola+postua+ingagna	558.724	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3	non disponibile	CONSORZIO	COMUNE NON GESTITO DAL SII	SII		
Crosa			(***)	17.062	100				ostola + postua	17.062	ostola + postua	17.062	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3			COMUNE NON GESTITO DAL SII			
Lessona			(***)	62.379	100				ostola + postua	62.379	ostola + postua	62.379	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3			COMUNE NON GESTITO DAL SII		1	200
Pettinengo	3	85.680	100							85.680		85.680	Clorazione	D	non disponibile	CONSORZIO	COMUNE NON GESTITO DAL SII	SII	3	374
Quaregna			(***)	126.923	100				ostola + postua	126.923	ostola + postua	126.923	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3	non disponibile		COMUNE NON GESTITO DAL SII	SII	1	150
Ronco Biellese	5	24.023	100							24.023		24.023	Clorazione	D	non disponibile	SII	COMUNE NON GESTITO DAL SII	SII	2	100
Strona			(***)	16.157	100				ostola + postua	16.157	ostola + postua	16.157	Impianto Postua e Ostola	A1 + A3			COMUNE NON GESTITO DAL SII			
Verrone			(**)	181.185	100	2	0		2+ingagna	181.185	ingagna	181.185	Impianto Ingagna	A3 + D	non disponibile	CONSORZIO	COMUNE NON GESTITO DAL SII		1	360
Postua	12			1	1.581.415				1	1.581.415	1	1.581.415	Filtrazione Clorazione	A1 + D	non disponibile	SII	COMUNE NON GESTITO DAL SII	SII	2	680
Mongrando Ingagna				1	2.420.721				1	2.420.721	1	2.420.721	chiariflocculazione-ozonizzazione-filtrazione a sabbia - filtrazione carboni attivi - clorazione					CONSORZIO	1	1.000
Masserano Ostola				1	294.907				1	294.907	1	294.907	chiariflocculazione-ozonizzazione-filtrazione a sabbia - filtrazione carboni attivi - clorazione					SII		

(*) solo servizio di acquedotto
(**) da potabilizzatore Ingagna
(***) da potabilizzatore Ostola + Postua
(****) da potabilizzatore Postua
(*****) servito dal serbatoio di Massazza
(*****) servito dall'acquedotto di Atena

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI
SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015

COMPARTO FOGNATURA: Gestore SII SpA (opere di proprietà dei Comuni o del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese)

COMUNE	LUNGHEZZA COLLETTORI CONSORTILI [km]	Proprietà COLLETTORI CONSORTILI	LUNGHEZZA RETE FOGNARIA INTERNA [km]	Proprietà RETE FOGNARIA INTERNA	COLLETTORI CONSORTILI + RETE INTERNA (LL) [km]
1	2	3	4	5	6
Arborio			2.250	COMUNE	2.250
Asigliano Vercellese			8.163	COMUNE	8.163
Azeglio	3.552	COMUNE	10.879	COMUNE	14.431
Balocco			3.076	COMUNE	3.076
Borgosesia			47.747	COMUNE	47.747
Borriana	3.950	CONSORZIO	4.120	COMUNE	8.070
Brunengo			12.572	COMUNE	12.572
Buronzo			7.514	COMUNE	7.514
Caresanablot			7.286	COMUNE	7.286
Carisio			5.684	COMUNE	5.684
Castelletto Cervo			5.312	COMUNE	5.312
Cerrione	5.200	CONSORZIO	13.528	COMUNE	18.728
Collobiano			374	COMUNE	374
Crescentino			15.259	COMUNE	15.259
Curino			1.085	COMUNE	1.085
Donato	3.620	CONSORZIO	7.786	COMUNE	11.406
Fontanetto Po			5.963	COMUNE	5.963
Formigliana			1.243	COMUNE	1.243
Gattinara			40.728	COMUNE	40.728
Graglia	7.780	CONSORZIO	7.583	COMUNE	15.363
Giffenga			2.614	COMUNE	2.614
Greggio			3.845	COMUNE	3.845
Lignana			3.011	COMUNE	3.011
Livorno Ferraris			10.827	COMUNE	10.827
Lozzolo			5.928	COMUNE	5.928
Masserano			14.005	COMUNE	14.005
Mongrando	16.500	CONSORZIO	13.168	COMUNE	29.668
Mottalciata			14.787	COMUNE	14.787
Oldenico			964	COMUNE	964
Piverone	4.993	COMUNE	6.544	COMUNE	11.537
Roasio			21.531	COMUNE	21.531
Ronsecco			4.098	COMUNE	4.098
Roppolo	2.160	COMUNE	3.904	COMUNE	6.064
Rovasenda			6.394	COMUNE	6.394
Sali Vercellese			867	COMUNE	867
San Germano Vercellese			7.462	COMUNE	7.462
San Giacomo Vercellese			2.572	COMUNE	2.572
Santhià			25.176	COMUNE	25.176
Sostegno			2.347	COMUNE	2.347
Tricerro			2.906	COMUNE	2.906
Vallanzengo			1.058	COMUNE	1.058
Valle San Nicolao			2.289	COMUNE	2.289
Villa del Bosco			2.519	COMUNE	2.519
Villanova Biellese			1.525	COMUNE	1.525
Villarboit			4.504	COMUNE	4.504
Vinzaglio			3.334	COMUNE	3.334
Viverone	7.368	COMUNE	10.301	COMUNE	17.669
Netro	9.803	CONSORZIO		gestito da Comuni riuniti	9.803

ALLEGATO RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVA AI BENI AFFIDATI IN USO AI GESTORI SUDDIVISO NEI COMPARTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE – ANNO 2015
 COMPARTO DEPURAZIONE: Gestore SII SpA (opere di proprietà dei Comuni o del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese)

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	PROPRIETA'	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI/LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [SI/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	13	14	15	16*
Scarico n.1 - Fosse Imhoff Via degli Alpini	COMUNE	ARBORIO	Operativo	18.000	450	400				400	B.	NO			
Scarico n.3 - Fosse Imhoff Via Carlo Savio	COMUNE	ARBORIO	Operativo	18.000	520	520				520	I	NO			
Scarico n.2 - Depuratore Comunale	COMUNE	ASIGLIANO VERCELLESE	Operativo	108.000	1.500	1500				1500	B.A.	NO	Dicembre: 1 giorno	1	
Scarico n.1 - Fossa Imhoff via Costanziana	COMUNE	ASIGLIANO VERCELLESE	Operativo		50	50				50	I	NO			
Scarico n.2 - Fossa Imhoff di Castellazzo	COMUNE	AZEGLIO	Operativo	4.000	4.000	70	70			70	I	NO			
Scarico n.1 - Fossa Imhoff di Castellazzo - Tomboleto	COMUNE	AZEGLIO	Operativo	1.500	1.500	20	20			20	I	NO			
Scarico n.4 - Depuratore di Pobbia	COMUNE	AZEGLIO	Operativo	15.000	12.000	200	200			200	B.S.	NO	Gennaio: 3 giorni	1	4.253
Scarico n.5 - Depuratore di Pobbietta	COMUNE	AZEGLIO	Operativo	15.000	12.000	200	150			150	B.A.	NO			
Scarico n.1 - Depuratore consortile CONSORZIO "LAGO DI VIVERONE" - Loc. Piane	COMUNE	AZEGLIO	Operativo	500.000	400.000	5.000	5200			5200	B.S.	NO	Gennaio: 1 giorno	1	
Scarico n.1 - Depuratore di Balocco Centro	COMUNE	BALOCCO	Operativo	8.000	100	100				100	B.S.	NO			
Scarico n.2 - Depuratore di Fraz. Bastia	COMUNE	BALOCCO	Operativo	12.000	180	180				180	B.S.	NO			3.585
Scarico n.30-Vasca di decantazione di Ferruda	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	2.900	2.900	30	30			30	P	NO			
Scarico n.13 - Fossa Imhoff di Feners San Giulio	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	2.500	2.500	35	35			35	I	NO			
Scarico n.29 - Fossa Imhoff di Lovario Sud	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	1.000	1.000	10	7			7	I	NO			
Scarico n.7 Fossa Imhoff di Aranco Calinè	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	5.400	60	60	60			60	I	NO			
Scarico n.6 Vasca di Sedimentazione di Aranco Gabbio	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	10.950	10.950	120	120			120	P	NO			
Scarico n.36 - Depuratore comunale di loc. Ghiassetto	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	500.000	500.000	5.000	5000	17		5017	B.S.	NO	Maggio: 3 giorni Ottobre: 14 giorni	2	266.188
Scarico n.27 - Vasca di Decantazione di Bastia	COMUNE	BORGOSIESIA	Operativo	1.500	1.500	20	20			20	P	NO			
Scarico n.1 - DEPURATORE REGIONE STELLA	COMUNE	BRUSNENGO	Operativo	150.000	120.000	1.800	1500			1500	B.S.	NO	Marzo: 1 giorno	1	90.071
Scarico n.2 - DEPURATORE VIA ROVASENDA	COMUNE	BRUSNENGO	Operativo	50.000	40.000	600	500			500	B.A.	NO			3.767
Scarico n.1 - Depuratore di Caesranablot	COMUNE	CARESANABLOT	Operativo	730.000	730000	5000	1120	1837		2957	B.S.	NO	Novembre: 4 ore	1	
Scarico n.1 - Depuratore di Carisio	COMUNE	CARISIO	Operativo	40.000	40000	700	700			700	P	NO	Luglio: 3 ore	1	3.509
Scarico n.2 - Depuratore di Carisio Crocicchio	COMUNE	CARISIO	Operativo		400	120				120	B.S.	NO			3.396
Scarico n.7 - DEPURATORE DI CANTON MOLINO LOC.GUADO	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	15.000	15000	200	200			200	B.S.	NO	Maggio: 1 giorno Giugno: 1 giorno Novembre: 1 giorno	3	3.610
Scarico n.9 - DEPURATORE DI CANTON TERZOGLIO	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	7.500	5000	100	100			100	B.S.	NO			
Scarico n.1 - Fossa Imhoff di Canton Palazzina	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	3.000	700	40	80			80	I	NO			
Scarico n.2 - DEPURATORE DI CANTON ISOLA	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	7.000	7000	90	90			90	B.S.	NO			3.931
Scarico n.3 - Fossa Imhoff di Canton Cà Bianca	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	9.000	2200	40	60			60	I	NO			
Scarico n.4 - Fossa Imhoff di Canton Bozzo	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	3.000	1500	40	20			20	I	NO			
Scarico n.5 - Fossa Imhoff di Canton Cagna	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	4.000	4000	40	63			63	I	NO			
Scarico n.6 - Fossa Imhoff di Canton Molino	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	1.500	1500	20	20			20	I	NO			
Scarico n.8 - Fossa Imhoff di Canton Valle	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	4.000	4000	40	50			50	I	NO			
Scarico n.10 - Fossa Imhoff di Canton Crava	COMUNE	CASTELLETO CERVO	Operativo	4.000	1500	40	18			18	I	NO			
Scarico n.1 - DEPURATORE CONSORTILE	CONSORZIO	CERRIONE	Operativo	1.400.000	1800000	11000	9680	627		10307	B.S.	SI	Febbraio: 1 giorno Dicembre: 3 giorni	2	43.187
Scarico n.1 - Fossa Imhoff Capolugog	COMUNE	COLLOBIANO	Operativo			100	100			100	P	NO			
Scarico n.1 - DEPURATORE CAPOLUOGO LOC. SPINATA	COMUNE	CRESCENTINO	Operativo	547.500	440000	6000	5300	700		6000	P	NO			
Scarico n.2 - DEPURATORE SAN GENUARIO	COMUNE	CRESCENTINO	Operativo	5.500	5500	100	80			80	B.S.	NO	Gennaio: 1 giorno	1	3.364
Scarico n.3 - DEPURATORE GALLI	COMUNE	CRESCENTINO	Operativo	25.000	25000	300	300			300	B.A.	NO	Gennaio: 7 giorni	1	
Scarico n.4 - DEPURATORE CARAVINI	COMUNE	CRESCENTINO	Operativo	8.000	8000	100	100			100	B.S.	NO			
Scarico n.5 - DEPURATORE SAN SILVESTRO	COMUNE	CRESCENTINO	Operativo	8.000	8000	100	100			100	B.S.	NO			
Scarico n.1 - Fossa Imhoff di loc. Chiochetti	COMUNE	CURINO	Operativo			50	50			50	I	NO			
Scarico n.2 - Fossa Imhoff di loc. Gabietta	COMUNE	CURINO	Operativo			50	50			50	I	NO			
Scarico n.3 - Depuratore di loc. San Martino	COMUNE	CURINO	Operativo			200	200			200	B.S.	NO			
Scarico n.4 - Fossa Imhoff di loc. San Bononio	COMUNE	CURINO	Operativo			150	150			150	I	NO			
Scarico n.1 - Fossa Imhoff di loc. Ortovivaro	COMUNE	CURINO	Operativo			50	50			50	I	NO			
Scarico n.1 - DEPURATORE DI FONTANETTO PO	COMUNE	FONTANETTO PO	Operativo	80.000	73000	1200	1000			1000	B.S.	NO			
Scarico n.1 - fossa Imhoff Capolugog A	COMUNE	FORMIGLIANA	Operativo			200	150			150	I	NO			
Scarico n.3 - fossa Imhoff Frazione Crocicchio	COMUNE	FORMIGLIANA	Operativo			100	80			80	I	NO			
Scarico n.1 - DEPURATORE REGIONE POGGIOLI	COMUNE	GATTINARA	Operativo	1.000.000	600000	10000	9500	145		9645	B.S.	SI	Febbraio: 11 giorni Marzo: 30 giorni Novembre: 30 giorni	4	87.545
Scarico n.2 - DEPURATORE REGIONE ORIO	COMUNE	GATTINARA	Operativo	20.000	20000	300	300			300	P	NO			189.397
Scarico n.1 - Depuratore Reg. Moretta-Canton Bonda	COMUNE	GIFFLENGA	Operativo	4.500	4500	50	50			50	B.S.	NO			3.465
Scarico n.2 - Depuratore Reg. Massa-Canton Ghiera	COMUNE	GIFFLENGA	Operativo	4.000	4000	40	40			40	B.S.	NO			
Scarico n.3 - Depuratore Reg. Ghiaia-Canton Castellazzo	COMUNE	GIFFLENGA	Operativo	4.000	4000	40	40			40	B.S.	NO			
Scarico n.10 - Fossa Imhoff di Canton Rei	COMUNE	GRAGLIA	Operativo	1.500	1300	20	18			18	I	NO			
Scarico n.13 - Fossa Imhoff di Casale Larenze	COMUNE	GRAGLIA	Operativo	1.200	1000	20	20			20	I	NO			
Scarico n.1 - Fossa Imhoff di via Giarretto	COMUNE	GREGGIO	Operativo	200	200	10	3			3	I	NO			
Scarico n.3 - Fossa Imhoff di via Carlo Palmaro	COMUNE	GREGGIO	Operativo	1.500	1.500	20	20			20	I	NO			
Scarico n.4 - Fossa Imhoff di reg. Pero	COMUNE	GREGGIO	Operativo	10.000	10.000	200	180			180	I	NO			
Scarico n.5 - Fossa Imhoff di via Barile	COMUNE	GREGGIO	Operativo	4.000	4.000	200	76			76	I	NO			
Scarico n.3 - Fossa Imhoff di Casarosso	COMUNE	LIGNANA	Operativo	4.000	4.000	60	60	2		62	I	NO	Dicembre: 2 giorni	1	
Scarico n.1 - DEPURATORE CAPOLUOGO	COMUNE	LIVORNO FERRARIS	Operativo	400.000	400.000	5.000	4.700	125		4825	B.S.	NO	da Maggio: 4 mesi	1	
Scarico n.4 - Fossa Imhoff fraz. Garavoglie	COMUNE	LIVORNO FERRARIS	Operativo	6.400	6.400	100	80			80	I	NO	Aprile: 2 giorni	1	
Scarico n.3 - Fossa Imhoff fraz. Gerbidi	COMUNE	LIVORNO FERRARIS	Operativo	2.800	2.800	50	35			35	I	NO	Aprile: 1 giorno	1	
Scarico n.4 - DEPURATORE DI LOZZOLO loc. Agazze	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	25.000	25.000	300	300			300	B.A.	NO			1.298
Scarico n.1 - Fossa Imhoff reg. Pianezze - Zona cimitero Piazzetta Marica	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	8.000	8.000	100	100			100	I	NO	Agosto: 1 giorno	1	
Scarico n.2 - Fossa Imhoff Via V.Veneto - reg. Gabetto	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	18.000	18.000	250	250			250	I	NO	Agosto: 1 giorno	1	
Scarico n.3 - Fossa Imhoff reg. Prà Cortivo	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	12.000	12.000	150	150			150	I	NO	Agosto: 1 giorno	1	
Scarico n.5 - Fossa Imhoff via Brugonera	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	4.500	50	50	50			50	I	NO	Agosto: 1 giorno	1	
Scarico n.6 - Fossa Imhoff via Baraggia	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	4.500	50	50	50			50	I	NO	Agosto: 1 giorno	1	
Scarico n.7 - Fossa Imhoff via Pascoli	COMUNE	LOZZOLO	Operativo	4.500	50	50	50			50	I	NO			
Scarico n.9 - Fossa Imhoff fraz. Cacciano	COMUNE	MASSERANO	Operativo	4.500	4.000	50	44			44	I	NO	Febbraio: 1 giorno	1	
Scarico n.7 - Fossa Imhoff Mercandetti	COMUNE	MASSERANO	Operativo	4.000	3.500	40	40			40	I	NO			
Scarico n.3 - DEPURATORE Fraz. SAN GIACOMO	COMUNE	MASSERANO	Operativo	50.000	30.000	600	500			500	B.S.	NO			4.479
Scarico n.2 - DEPURATORE LOC. COLOMBERA	COMUNE	MASSERANO	Operativo	50.000	40.000	600	580			580	B.S.	NO	Marzo: 1 giorno Dicembre: 1 giorno	2	34.152
Scarico n.1 - DEPURATORE GALLARDO	COMUNE	MASSERANO	Operativo	80.000	80.000	1.000	1.000			1.000	B.S.	NO	Dicembre: 1 giorno	1	45.228
Scarico n.12 - Fossa Imhoff loc. Montirino	COMUNE	MASSERANO	Operativo	4.000	3.600	45	40			40	I	NO			
Scarico n.6 - Fossa Imhoff Forzani Costa	COMUNE	MASSERANO	Operativo	5.000	5.000	60	54			54	I	NO	Febbraio: 1 giorno	1	
Scarico n.5 - Fossa Imhoff fraz. Dallimonti	COMUNE	MASSERANO	Operativo	5.000	4.800	60	52			52	I	NO	Febbraio: 1 giorno	1	
Scarico n.14 - Fossa Imhoff Molino Fasolo	COMUNE	MASSERANO	Operativo	5.000	5.000	50	50			50	I	NO			
Scarico n.10 - Fossa Imhoff fraz. Morezzi	COMUNE	MASSERANO	Operativo	2.000	1.000	25	22			22	I	NO			
Scarico n.15 - fossa Imhoff fraz. Bozzonetti	COMUNE	MASSERANO	Operativo	2.000	1.000	30	23			23	I	NO			
Scarico n.13 - Fossa Imhoff loc. Cutra	COMUNE	MASSERANO	Operativo												

MT-07 lungo str. per Castelletto Cervo	COMUNE	MOTTALCIATA	Operativo	58.400	46.000	800	630	0	0	630	BS	SI	Genn- Dic.		540
MT-08 canton Julì	COMUNE	MOTTALCIATA	Operativo	3.650	1.825	50	25	0	0	25	BS	NO	Genn- Dic.		150
MT-09 p.e.c. Air	COMUNE	MOTTALCIATA	Operativo	4.380	3.285	60	45	0	0	45	BS	NO	Genn- Dic.		0
MT-10 canton Campasso	COMUNE	MOTTALCIATA	Operativo	4.380	3.285	60	45	0	0	45	BS	NO	Genn- Dic.		0
Scarico n.1 - Fossa imhoff via Roma	COMUNE	OLDENICO	Operativo	15.000	13.000	180	180			180	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff via Da Rege	COMUNE	OLDENICO	Operativo	800	800	10	10			10	I	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa imhoff Via Traversa interna S.S. 694	COMUNE	OLDENICO	Operativo	4.000	3.500	40	40			40	P	NO	(*)		
Scarico n.1 - DEPURATORE DI ROASIO	COMUNE	ROASIO	Operativo	110.000	80.000	1.000	1.000			1.000	B.S.	NO	(*)		6.428
Scarico n.2 - Fossa imhoff di Santa Maria	COMUNE	ROASIO	Operativo	20.000	20.000	250	250			250	I	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa imhoff di San Fabiano	COMUNE	ROASIO	Operativo	10.000	10.000	150	150			150	I	NO	(*)		
Scarico n.4 - Fossa imhoff di fraz. Bordonore	COMUNE	ROASIO	Operativo	1.200	1.200	20	18			18	I	NO	(*)		
Scarico n.6 - Fossa imhoff di S. Eusebio	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.7 - Fossa imhoff di Micheletti	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.10 - Fossa imhoff di Monolio	COMUNE	ROASIO	Operativo	7.500	7.500	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.13 - Fossa imhoff di Castello Villa 7	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.14 - Fossa imhoff di Rava	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.15 - Fossa imhoff di Camino	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.11 - Fossa imhoff di Malinello	COMUNE	ROASIO	Operativo	1.500	1.500	20	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.18 - Fossa imhoff di San Giorgio	COMUNE	ROASIO	Operativo	7.500	7.500	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.19 - Fossa imhoff di San Giorgio - Cimitero	COMUNE	ROASIO	Operativo	7.500	7.500	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.20 - Fossa imhoff di Santa Maria / Chiesa	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.21 - Fossa imhoff di San Fabiano	COMUNE	ROASIO	Operativo	2.000	2.000	30	30			30	I	NO	(*)		
Scarico n.22 - Fossa imhoff di Prucengo Via Morello	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.24 - Fossa imhoff di Via Statale	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.25 - Fossa imhoff di Via Ernia	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.26 - Fossa imhoff Reg. Pasqua	COMUNE	ROASIO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - DEPURATORE FRAZIONE PEVERANO	COMUNE	ROPPOLO	Operativo	11.000	11.000	120	100			100	B.S.	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff di fraz. Salomone	COMUNE	ROPPOLO	Operativo	7.500	7.500	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - DEPURATORE ROVASENDA TRE PONTI	COMUNE	ROVASENDA	Operativo	40.000	25.000	300	300			300	B.S.	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff di reg. Madonnina	COMUNE	ROVASENDA	Operativo			200	10			10	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - Fossa Imhoff Loc. Codetta	COMUNE	SALI VERCELLESE	Operativo	7.500	7.500	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa Imhoff via Vittorio Veneto	COMUNE	SALI VERCELLESE	Operativo	7.500	1.500	20	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa Imhoff via Vittorio Veneto verso Lignana	COMUNE	SALI VERCELLESE	Operativo	1.200		20	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.1 (ex scarico n. 1 e 2) - depuratore capoluogo	COMUNE	SAN GERMANO VERCELLESE	Operativo	182.500		1.950	1.780			1.780	Membrane	NO	(*)		
Scarico n.5 - Fossa imhoff di via Vianino	COMUNE	SAN GERMANO VERCELLESE	Operativo	7.500	2.500	100	32			32	I	NO	(*)		1
Scarico n.1 - Fossa imhoff di Via Ruscalto	COMUNE	SAN GIACOMO V.SE	Operativo	1.200	1.200	15	15			15	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff di Via Umberto	COMUNE	SAN GIACOMO V.SE	Operativo	12.000	12.000	150	150			150	I	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa imhoff di Via Cavour	COMUNE	SAN GIACOMO V.SE	Operativo	1.500	1.500	20	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.4 - Fossa imhoff di Zona vecchio Mulino	COMUNE	SAN GIACOMO V.SE	Operativo	1.200	1.200	15	15			15	I	NO	(*)		
Scarico n.5 - Fossa imhoff di Castel Merino	COMUNE	SAN GIACOMO V.SE	Operativo	1.200	1.200	15	15			15	I	NO	(*)		
Scarico n.6 - Fossa imhoff di Via dei Piatti	COMUNE	SAN GIACOMO V.SE	Operativo	1.500	1.500	25	25			25	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - DEPURATORE DI SANTHIA'	COMUNE	SANTHIA'	Operativo	1.000.000	1.000.000	10.000	9.500	16		9516	B.S.	NO	Marzo: 1 giorno Luglio: 2 giorni		2
Scarico n.1 - DEPURATORE REG. PONTE	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	15.000	15.000	170	170			170	B.A.	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff Reg. Ortali	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	25.000	25.000	300	300			300	I	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa imhoff di Via per Cutino	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	7.500	7.500	100	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.5 - Fossa imhoff di Asei	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.6 - Fossa imhoff di Asei Roncaccio Inferiore	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.7 - Fossa imhoff di Casa del Bosco Via delle Covere	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.8 - Fossa Imhoff di Casa del Bosco	COMUNE	SOSTEGNO	Operativo	4.500	4.500	60	60			60	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - DEPURATORE COMUNALE	COMUNE	TRICERRO	Operativo	45.000	45.000	600	600	83		683	B.A.	NO	(*)		
Scarico n.1 - Fossa imhoff loc. Crosa	COMUNE	VALLANZENG0	Operativo	12.000	7.500	150	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fosse imhoff Loc. Maglione	COMUNE	VALLANZENG0	Operativo	12.000	7.500	150	100			100	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - Fossa imhoff di Brovato	COMUNE	VALLE SAN NICOLAO	Operativo	20.000	4.500	300	60			60	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Depuratore di Chiesa	COMUNE	VALLE SAN NICOLAO	Operativo	12.000	4.000	150	50			50	B.S.	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa imhoff di Gaudino loc.Campiano	COMUNE	VALLE SAN NICOLAO	Operativo	7.500	5.000	100	60			60	I	NO	Gennaio: 2 giorni		1
Scarico n.4 - Fossa imhoff di fraz. Chiesa loc. Airale	COMUNE	VALLE SAN NICOLAO	Operativo	15.000	15.000	200	200			200	I	NO	(*)		
Scarico n.10 - Fossa imhoff di Baldrico	COMUNE	VALLE SAN NICOLAO	Operativo	2.000	2.000	30	30			30	I	NO	(*)		
Scarico n.5 - Fossa imhoff Fraz. Slupenengo	COMUNE	VALLE SAN NICOLAO	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.2 - Fossa imhoff di Orbelo	COMUNE	VILLA DEL BOSCO	Operativo	7.500	4.000	100	50			50	I	NO	Gennaio: 2 giorni		1
Scarico n.1 - DEPURATORE DI VILLA DEL BOSCO	COMUNE	VILLA DEL BOSCO	Operativo	40.000	30.000	500	380			380	BIORULLI	NO	(*)		25.219
Scarico n.2 - DEPURATORE REG.VALASSA	COMUNE	VILLANOVA BIELLESE	Operativo	8.000	7.300	120	100			100	B.A.	NO	(*)		
Scarico n.1 - Fossa imhoff s.3230	COMUNE	VILLANOVA BIELLESE	Operativo	3.500	2.000	40	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - DEPURATORE S.P. per BUSONENGO	COMUNE	VILLARBOIT	Operativo	25.000	25.000	350	350			350	B.S.	NO	(*)		3.673
Scarico n.2 - Fossa imhoff di via Piave	COMUNE	VILLARBOIT	Operativo	4.000	4.000	50	50			50	I	NO	(*)		
Scarico n.3 - Fossa imhoff di via S.Francesco	COMUNE	VILLARBOIT	Operativo	4.000	1.500	50	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.4 - Fossa imhoff Fraz. S. Marco	COMUNE	VILLARBOIT	Operativo	12.000	12.000	150	150			150	I	NO	(*)		
Scarico n.6 - Fossa imhoff di via Generale Solaroli	COMUNE	VILLARBOIT	Operativo	1.200	1.200	15	15			15	I	NO	(*)		
Scarico n.1 - Fossa imhoff Capoluogo Nord	COMUNE	VINZAGLIO	Operativo	18.000	12.000	130	130			130	I	NO	Febbraio: 1 giorno		1
Scarico n.2 - Fossa imhoff Capoluogo Ovest	COMUNE	VINZAGLIO	Operativo	45.000	30.000	350	350			350	I	NO	Febbraio: 1 giorno		1
Scarico n.3 - Fossa imhoff Pernasca	COMUNE	VINZAGLIO	Operativo	1.200	1.200	20	20			20	I	NO	(*)		
Scarico n.4 - Fossa imhoff di Tortone	COMUNE	VINZAGLIO	Operativo	15.000	7.500	200	200			200	I	NO	(*)		

12* Legenda:

I = IMHOFF

P = trattamento esclusivamente (PRIMARIO)

B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)

B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)

B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

ALLEGATO 1 DEPURAZIONE

DENOMINAZIONE DEPURATORE (censire in questa colonna anche le semplici vasche di decantazione che non sono fosse Imhoff)	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	Operativo / In realizzazione	PORTATA MEDIA ANNUA DI PROGETTO [mc/anno]	PORTATA MEDIA ANNUA DI ESERCIZIO [mc/anno]	A.E. DI PROGETTO n°	A.E. DI ESERCIZIO CIVILE n°	A.E. DI ESERCIZIO INDUSTRIALE n°	A.E. ESERCIZIO RIFIUTI LIQUIDI	A.E. DI ESERCIZIO n°	TIPOLOGIA IMPIANTO	presenza sistemi di TELECONTROLLO [SI/NO]	PERIODO DI MANUTENZIONE	NUM. DI MANUTENZIONI EFFETTUATE	FANGHI PRODOTTI (kg di sostanza secca)
1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10*	11*	12*	13	14	15*
tot														

1* la somma totale dei valori in colonna deve essere coincidente con il valore del numero degli impianti di depurazione del foglio DEPURAZIONE INDAGINE

6* la somma totale dei valori in colonna deve essere coincidente con il valore della potenzialità impianti di depurazione esistenti del foglio DEPURAZIONE INDAGINE

10* ATTENZIONE la colonna 10 è la somma delle colonne 7, 8 e 9

12* la somma totale dei valori in colonna deve essere coincidente con il valore indicato del foglio DEPURAZIONE INDAGINE

15* la somma totale dei valori in colonna deve essere coincidente con il valore indicato del foglio DEPURAZIONE DATI INTEGRATIVI

11* Legenda:

I = IMHOFF

P = trattamento esclusivamente (PRIMARIO)

B.A. = BIOMASSA ADESA (SECONDARIO)

B.S. = BIOMASSA SOSPESA (SECONDARIO)

B.S.T. = BIOMASSA SOSPESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

B.A.T. = BIOMASSA ADESA E TRATTAMENTO TERZIARIO

Nota: si intende per "trattamento primario" il trattamento delle acque reflue mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

Si intende per "trattamento secondario" il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporti un trattamento biologico con sedimentazione secondaria o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006. Si intende per "trattamento terziario" esclusivamente l'insieme dei processi di defosfatazione e denitrificazione

si richiede di specificare secondo quale criterio (base Istat, carico BOD5 o COD desunto da analisi su reflui) viene riportato il dato nei vari casi

ACQUEDOTTO INDAGINE

tutte le voci che sono precedute dal simbolo * sono obbligatorie nella raccolta dati on line in applicazione alla Determina 5/2016 AEEGSI

Attenzione: questi indici del bilancio idrico sono determinati con formule specifiche definite nel "Manuale d'uso per la raccolta: Dati efficienza e qualità SII" allegato alla Determina 5/2016 AEEGSI

*Servizi gestiti all'interno del servizio di acquedotto	<input type="text"/>		
* Numero fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano * di cui dotate di misurazione	<input type="text"/>	[num]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 ACQ voce NUMERO DI CAPTAZIONI CENSITE (cella C3)
* Numero di distretti (permanent) su reti di distribuzione	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di settori di acquedotto (o distretti temporanei) su reti di distribuzione	<input type="text"/>		
* Lunghezza reti di distribuzione con distrettualizzazione permanente	<input type="text"/>		
* Lunghezza reti di distribuzione con distrettualizzazione temporanea (settori di acquedotto)	<input type="text"/>		
* Popolazione residente nei comuni serviti dalle reti di acquedotto	<input type="text"/>	[ab]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 3_3A voce Abitanti residenti totali (cella G8)
* Popolazione fluttuante nei comuni serviti dalle reti di acquedotto	<input type="text"/>	[ab]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 3_3A voce Abitanti da flusso stagionale (PFA) (cella G13)
* Volume di acqua prelevato dall'ambiente (ex A02) * di cui captato da sorgente	<input type="text"/>	[m3]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 ACQ colonna 18
* di cui captato da pozzo	<input type="text"/>	[m3]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 ACQ colonna 3
* di cui prelevato da acque superficiali	<input type="text"/>	[m3]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 ACQ colonna 13
	<input type="text"/>	[m3]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 ACQ colonna 8
Bilancio idrico annuale per le reti di adduzione			attenzione: tutti gli indici del bilancio idrico in adduzione devono coincidere con quanto rendicontato in dettaglio nell'ALLEGATO 3_3B
* Acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione - WA2	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione - WA4	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile importata in adduzione - WA1	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua non potabile importata in adduzione - WA3	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile in origine - WA5	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua non potabile in ingresso a trattamento - WA6 (esclusa semplice disinfezione) di cui sottoposta a trattamento fisico semplice e disinfezione	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
di cui sottoposta a trattamento fisico e chimico normale e disinfezione	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
di cui sottoposta a trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
di cui sottoposta (oltre eventualmente ai trattamenti di cui sopra) a trattamenti chimici e/o fisici per rimozione di inquinanti specifici (ferro, manganese, idrogeno solforato, ammoniaca, arsenico, fluoruri, nitrati...)	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua non potabile esportata dall'adduzione - WA7	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Perdite acqua non potabile in adduzione - WLA1	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile in uscita da trattamento - WA8	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Perdite trattamento - WLT	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile in ingresso alla distribuzione - WA9	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione - WA10	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile esportata dall'adduzione - WA11	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Perdite acqua potabile in adduzione - WLA2	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
Bilancio idrico annuale per le reti di distribuzione			attenzione: tutti gli indici del bilancio idrico in distribuzione devono coincidere con quanto rendicontato in dettaglio nell'ALLEGATO 3_3B
* Acqua potabile in ingresso alla distribuzione - WD1	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile importata in distribuzione - WD2	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione - WD3	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile esportata dalla distribuzione - WD4	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione - WD5	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) - WD6	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo autorizzato, non misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) - WD7	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo non fatturato - WD8 (NRW)	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo autorizzato, misurato e non fatturato - WD10	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato - WD11	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumo autorizzato non fatturato -WD9 (UAC)	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Perdite idriche totali - WLD (WL)	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Consumi non autorizzati - WD12	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Errori di misura - WD13	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Perdite idriche apparenti - WLD1 (AL)	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Perdite idriche reali - WLD2 (CARL)	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato
* Numero di utenze totali (UTT) di cui civile domestico	<input type="text"/>	[num]	
di cui aggregate	<input type="text"/>	[num]	
di cui civile non domestico	<input type="text"/>	[num]	
di cui aggregate	<input type="text"/>	[num]	
di cui agricolo, zootecnico	<input type="text"/>	[num]	
di cui aggregate	<input type="text"/>	[num]	
di cui industriale	<input type="text"/>	[num]	
di cui aggregate	<input type="text"/>	[num]	
di cui industriale assimilabile al civile domestico	<input type="text"/>	[num]	
di cui aggregate	<input type="text"/>	[num]	
di cui altri usi (specificare)	<input type="text"/>	[num]	
	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di utenze dotate di misuratore	<input type="text"/>	[num]	
di cui con misuratori accessibili	<input type="text"/>	[num]	
di cui con misuratori non accessibili	<input type="text"/>	[num]	
di cui con misuratori parzialmente accessibili	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di utenze con misuratore funzionante	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di utenze con dispositivi a bocca tarata	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di autoletture dei misuratori di utenza prese in carico	<input type="text"/>	[num]	
* di cui con misura validata	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di tentativi di raccolta delle misure di utenza effettuati	<input type="text"/>	[num]	
* di cui andati a buon fine	<input type="text"/>	[num]	
* di cui con misura validata	<input type="text"/>	[num]	
Numero di utenze dotate anche di fonti di approvvigionamento private	<input type="text"/>	[num]	
	<input type="text"/>	[num]	
* Lunghezza rete principale di adduzione e distribuzione (La+Lm)	<input type="text"/>	[km]	il valore deve coincidere con la somma delle colonne 23 e 24 dell'ALLEGATO 1 ACQ
* Lunghezza rete principale di adduzione (La)	<input type="text"/>	[km]	il valore deve coincidere con la somma della colonna 23 dell'ALLEGATO 1 ACQ
* Lunghezza rete principale di distribuzione (Lm)	<input type="text"/>	[km]	il valore deve coincidere con la somma della colonna 24 dell'ALLEGATO 1 ACQ
* Lunghezza totale allacci	<input type="text"/>	[km]	rilevato / stimato
	<input type="text"/>	[km]	rilevato / stimato
* Numero punti di immissione in distribuzione da fonti sotterranee e superficiali	<input type="text"/>	[num]	
* di cui dotati di misuratore funzionante	<input type="text"/>	[num]	
* Numero punti di immissione in distribuzione da acquedotti gestiti da altri gestori	<input type="text"/>	[num]	
* di cui dotati di misuratore funzionante	<input type="text"/>	[num]	
* Numero punti di immissione in distribuzione da serbatoi	<input type="text"/>	[num]	
* di cui dotati di misuratore funzionante	<input type="text"/>	[num]	
* Numero punti di consegna ad acquedotti gestiti da altri gestori	<input type="text"/>	[num]	
* di cui dotati di misuratore funzionante	<input type="text"/>	[num]	
	<input type="text"/>	[num]	
* Numero di letture dei misuratori previste nella Carta dei Servizi	<input type="text"/>	[num]	
Modalità autolettura	<input type="text"/>	[]	
* Numero di giorni all'anno di disponibilità dell'autolettura	<input type="text"/>	[num]	

Numero misuratori per tipologia e età di fabbricazione (-)					
Tipologia misuratori	<= 5 anni	6-10 anni	11-15 anni	> 15 anni	Totale
Mecanici					
Elettromagnetici					
Ultrasuoni					
Altro					
Totale					

ACQUEDOTTO - DATI INTEGRATIVI tutte le voci che sono precedute dal simbolo * sono obbligatorie nella raccolta dati on line in applicazione alla Determina 5/2016 AEEGSI

* Diametro nominale minimo delle condotte [mm]
 * Diametro nominale massimo delle condotte [mm]
 * Diametro nominale medio delle condotte [mm]
 * Pressione media ponderata in rete di distribuzione [mca] il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 3_3A (cella I22)
 * Prevalenza massima degli impianti di sollevamento [m]
 * Prevalenza minima degli impianti di sollevamento [m]
 * Prevalenza media degli impianti di sollevamento [m]

* Lunghezza rete georeferenziata [km]
 * di cui rete di adduzione [km]
 * di cui rete di distribuzione [km]
 * di cui lunghezza allacci [km]

Lunghezza rete in acciaio con protezione catodica attiva [km] rilevato / stimato
 E' stato calcolato il valore dell'Infrastructure Leakage Index (ILI)? [-] Si / No
 Numero di punti dotati di telecontrollo di pressione e/o portata e/o livello [num]
 Numero di punti dotati di telecontrollo di parametri di qualità [num] rilevato / stimato
 * Estensione rete distrettualizzata telecontrollata [km]
 Lunghezza rete sottoposta a monitoraggio delle perdite con analisi delle portate notturne [km]
 Lunghezza rete sottoposta a ricerca perdite con tecniche acustiche [km]
 Lunghezza complessiva condotte sostituite [num] rilevato / stimato
 Lunghezza complessiva condotte riparate o sostituite con tecniche di risanamento senza scavo [num] rilevato / stimato

Numero interventi di riparazione puntuali realizzati sulla rete di distribuzione principale [num]
 * Numero interventi di sostituzione programmati sulla rete di distribuzione principale [num]
 * Numero interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulla rete di distribuzione principale [num]
 * Di cui su guasti attribuibili a cause di forza maggiore [num]
 * Di cui su guasti attribuibili a responsabilità di terzi [num]
 * Di cui su guasti attribuibili al gestore [num]
 * Costi per interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulla rete di distribuzione principale [euro]
 * Costi di prevenzione e ricerca delle perdite idriche [euro]
 * Numero di prese di utenza (Nc) [num]

Lunghezza complessiva condotte di allaccio sostituite [km]
 * Numero interventi di riparazione puntuali realizzati sulle condotte di allaccio [num]
 Tipologia di trattamenti presenti negli impianti di potabilizzazione [-]
 * Quantità di fanghi di potabilizzazione prodotti [tonni SS]
 Destino dei fanghi di potabilizzazione prodotti [-]
 Numero campioni (da controlli interni) eseguiti [num]
 Numero campioni (da controlli interni) non conformi confermati al D.Lgs 31/2001 [num]
 Incidenza ordinanze di non potabilità (P*ti) [ab*giorni]
 * Durata delle sospensioni d'uso idropotabile dovute a cause di forza maggiore [giorni]
 E' stato adottato il modello del Water Safety Plans (WSP) elaborati dall'OMS? [-] Si / No

Lunghezza rete di adduzione per tipologia di materiale e età di posa (km)						
Materiali rete adduzione	<= 5 anni	6-10 anni	11-30 anni	31-50 anni	> 50 anni	Totale
acciaio/ferro						
ghisa						
materiale sintetico (PVC, READ, ecc.)						
materiale cementizio						
cemento amianto						
altro						
TOTALE						

il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO ACQUEDOTTO INDAGINE (La)

Lunghezza rete di distribuzione per tipologia di materiale e età di posa (km)						
Materiali rete adduzione	<= 5 anni	6-10 anni	11-30 anni	31-50 anni	> 50 anni	Totale
acciaio/ferro						
ghisa						
materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.)						
materiale cementizio						
cemento amianto						
altro						
TOTALE						

il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO ACQUEDOTTO INDAGINE (Lm)

Numero manufatti per tipologia e età di messa in funzione					
Manufatti rete acquedotto	<= 5 anni	6-10 anni	11-15 anni	> 15 anni	Totale
opere di presa (da fonti sotterranee e superficiali)					
impianti di pompaggio					
serbatoi					
potabilizzatori					
TOTALE					

il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 Acquedotto
 il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 Acquedotto
 il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 Acquedotto
 il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 Acquedotto

FOGNATURA INDAGINE tutte le voci che sono precedute dal simbolo * sono obbligatorie nella raccolta dati on line in applicazione alla Determina 5/2016 AEEGSI

* Popolazione residente nei comuni serviti dalle reti fognarie	<input type="text"/>	[ab]		il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 3_3A: Abitanti residenti totali (cella H30)
* Popolazione fluttuante nei comuni serviti dalle reti fognarie	<input type="text"/>	[ab]		il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 3_3A: Popolazione Fluttuante Fognatura (PFF)
* Totale carico inquinante delle acque reflue del territorio servito	<input type="text"/>	[A.E.]		
* di cui di origine civile	<input type="text"/>	[A.E.]		
* di cui di origine industriale	<input type="text"/>	[A.E.]		
* di cui altro	<input type="text"/>	[A.E.]		
* Totale carico inquinante delle acque reflue coltivate in rete fognaria	<input type="text"/>	[A.E.]		
* di cui di origine civile	<input type="text"/>	[A.E.]		
* di cui di origine industriale	<input type="text"/>	[A.E.]		
* di cui altro	<input type="text"/>	[A.E.]		
* Lunghezza rete fognaria principale (LF) per tipo	<input type="text"/>	[km]		il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 FOGN colonna 4
* di cui di tipo misto	<input type="text"/>	[km]	rilevato / stimato	
* di cui di tipo separato per acque meteoriche	<input type="text"/>	[km]	rilevato / stimato	
di cui di tipo separato per acque nere	<input type="text"/>	[km]	rilevato / stimato	
* Numero utenze allacciate alla fognatura	<input type="text"/>	[num]		
di cui di origine civile domestica	<input type="text"/>	[num]		
di cui di origine civile non domestica	<input type="text"/>	[num]		
di cui agricolo/zootecnico	<input type="text"/>	[num]		
di cui industriale	<input type="text"/>	[num]		
di cui industriale assimilabile al domestico	<input type="text"/>	[num]		
di cui altri usi	<input type="text"/>	[num]		
* Numero utenze allacciate alla fognatura ma non all'acquedotto	<input type="text"/>	[num]		
* Numero allacci acque reflue domestiche	<input type="text"/>	[num]		
* Numero allacci acque reflue industriali o miste comprendenti industriali	<input type="text"/>	[num]		
* di cui dotati di misuratore di portata	<input type="text"/>	[num]		
* di cui dotati depuratore aziendale	<input type="text"/>	[num]		
* Volume annuo di acque reflue industriali scaricato in fognatura	<input type="text"/>	[m3]	rilevato / stimato	
di cui con parametri in deroga rispetto alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs 152/06	<input type="text"/>	[m3]		
Numero di controlli totali eseguiti sugli scarichi industriali (sia ispezione che prelievo)	<input type="text"/>	[num]		
*Numero di misuratori di portata installati presso gli scarichi industriali	<input type="text"/>	[num]		
* Numero di misuratori di portata installati nella rete fognaria (esclusi misuratori installati in corrispondenza degli scarichi)	<input type="text"/>	[num]		

FOGNATURA - DATI INTEGRATIVI tutte le voci che sono precedute dal simbolo * sono obbligatorie nella raccolta dati on line in applicazione alla Determina 5/2016 AEEGSI

* Lunghezza rete fognaria georeferenziata	<input type="text"/>	[num]	rilevato / stimato
Lunghezza rete fognaria sottoposta a ispezione	<input type="text"/>	[num]	rilevato / stimato
Lunghezza complessiva condotte sostituite	<input type="text"/>	[num]	rilevato / stimato
Lunghezza complessiva delle condotte riparate con tecniche senza scavo	<input type="text"/>	[num]	rilevato / stimato
* Diametro nominale minimo delle condotte	<input type="text"/>	[mm]	
* Diametro nominale massimo delle condotte	<input type="text"/>	[mm]	
* Diametro nominale medio delle condotte	<input type="text"/>	[mm]	
* Prevalenza massima degli impianti di sollevamento	<input type="text"/>	[m]	
* Prevalenza minima degli impianti di sollevamento	<input type="text"/>	[m]	
* Prevalenza media degli impianti di sollevamento	<input type="text"/>	[m]	
Numero interventi di riparazione puntuali realizzati sulle reti fognarie	<input type="text"/>	[num]	
* Numero interventi di sostituzione programmati sulle reti fognarie	<input type="text"/>	[num]	
* Numero interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulle reti fognarie	<input type="text"/>	[num]	
* di cui su guasti attribuibili a cause di forza maggiore	<input type="text"/>	[num]	
* di cui su guasti attribuibili a responsabilità di terzi	<input type="text"/>	[num]	
* di cui su guasti attribuibili al gestore	<input type="text"/>	[num]	
* Costi per interventi di riparazione/sostituzione non programmati sulle reti fognarie	<input type="text"/>	[euro]	
Numero di punti nodali in cui sono attivi sistemi di rilevamento finalizzati all'individuazione di abusi e/o scarichi non autorizzati	<input type="text"/>	[num]	
Numero di scarichi di rete di tipo separato per acque meteoriche	<input type="text"/>	[num]	
di cui dotati di trattamento dissabbiatura e disoleatura	<input type="text"/>	[num]	
di cui dotati di scaricatori di piena con invio delle prime piogge alla depurazione	<input type="text"/>	[num]	
Numero di terminali liberi in ambiente di fognatura nera o mista	<input type="text"/>	[num]	
* Numero stazioni di sollevamento liquami	<input type="text"/>	[num]	il valore deve coincidere con il dato riportato nell'ALLEGATO 1 FOGN colonna 5
Numero stazioni di sollevamento liquami dotate di telecontrollo	<input type="text"/>	[num]	
Numero altre sezioni dotate di telecontrollo	<input type="text"/>	[num]	
Numero scaricatori di piena	<input type="text"/>	[num]	
di cui soggetti a ispezione	<input type="text"/>	[num]	
Numero di scaricatori adeguati alla normativa regionale in tema di portate nere diluite	<input type="text"/>	[num]	
Numero di scaricatori adeguati alla normativa regionale in tema di rimozione solidi (ove previsto)	<input type="text"/>	[num]	
Numero di scaricatori dotati di sistemi di rilevamento dell'attivazione	<input type="text"/>	[num]	
Numero medio di azionamenti degli scaricatori in tempo secco rilevati	<input type="text"/>	[num]	
Numero vasche di prima pioggia	<input type="text"/>	[num]	
di cui soggette a ispezione	<input type="text"/>	[num]	
Numero caditoie stradali	<input type="text"/>	[num]	rilevato / stimato
Numero caditoie sottoposte a manutenzione	<input type="text"/>	[num]	
Numero pozzetti e camerette di ispezione	<input type="text"/>	[num]	rilevato / stimato
Numero pozzetti e camerette di ispezione sottoposte a manutenzione	<input type="text"/>	[num]	
Numero episodi allagamenti da fognatura	<input type="text"/>	[num]	

Lunghezza rete fognaria per tipologia di materiale e età di posa (km)	<= 5 anni	6-10 anni	11-30 anni	31-50 anni	> 50 anni	Totale
acciaio/ferro						
gres						
materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.)						
materiale cementizio						
altro						
TOTALE						

ALLEGATO 3 - SCHEDA 3A

SERVIZIO ACQUEDOTTO

1 Territorio servito

	Nr		riferimento ISTAT anno di aggiornamento
Abitanti residenti totali	Nr		
Abitanti residenti serviti (PRA)	Nr		
Superficie (SUA)	km ²		
Abitanti NON residenti	Nr		
Abitanti NON residenti serviti	Nr		
Abitanti da flusso stagionale (PFA)	Nr		
Numero Comuni Serviti (ComA)	Nr		

2 Livelli di servizio

	l/ab/giorno	
Dotazione giornaliera pro capite media su base annua	l/ab/giorno	
Portata minima erogata al punto di consegna per ogni unità abitativa	l/sec	
Pressione minima di esercizio misurata al punto di consegna (solaio di copertura del piano abitabile più elevato)	Kg/m ²	
Pressione massima di esercizio misurata al punto di consegna	[mca]	
Attivazione servizio perdite occulte (rif. art. 11 della Carta del servizio vigente)	SI / NO	

SERVIZIO FOGNATURA e DEPURAZIONE

3 Territorio servito

	Nr		riferimento ISTAT anno di aggiornamento
Abitanti residenti totali	Nr		
Abitanti residenti collegati alla fognatura (PRF)	Nr		
Abitanti residenti serviti dalla depurazione (PRD)	Nr		
Superficie (SUF)	km ²		
Superficie (SUD)	km ²		
Popolazione Fluttuante Fognatura (PFF)	A.E.		
Popolazione Fluttuante Depurazione (PFD)	A.E.		
Numero Comuni serviti dal servizio di fognatura (ComF)	Nr		
Numero Comuni serviti dal servizio di depurazione (ComD)	Nr		
Costi operativi modellati per trattamento reflui (COTR)	euro		

da calcolare in ottemperanza al D.M. LL PP 01/08/1996; dato richiesto dalla Determina 31 marzo 2015 n.4/2015 - DSID dell'AEEGSI

4 Certificazioni di qualità

	status	anno di conseguimento	anno di ultimo aggiornamento
ISO 9001			
ISO 14001			
OHSAS 18001			
varie ed eventuali			

compilazione STATUS

certificazione conseguita	SI
certificazione non conseguita	NO
certificazione in fase di conseguimento	IN CORSO

ALLEGATO 3 - SCHEDA 3H

ANALISI, RAPPRESENTAZIONE E CODIFICA DEI RECLAMI SCRITTI

Motivazione del reclamo	Numero di reclami scritti*
Accesso agli sportelli	
Accesso telefonico	
Tempi di attesa uffici	
Comportamento del personale	
Prestazione servizio non conforme alla richiesta	
Ritardo nella prestazione di un servizio	
Errore in bolletta	
Tempi di consegna bollette	
Interruzione e/o pressione insufficiente dell'acqua	
Qualità dell'acqua	
Manutenzione e funzionamento rete di acquedotto	
Manutenzione e funzionamento fognatura e depurazione (rigurgiti, rumori)	
Maleodoranze fognature e depuratori	
Tariffe e cauzioni	
.....	
.....	
.....	

ALLEGATO CUSTOMER-SATISFACTION

Effettuazione di indagini di Customer Satisfaction (CS)		
E' stata condotta una indagine di CS nell'anno di indagine ?	SI/NO	
Su quale tipologia di utenza ?	Descrizione tipologia utenza	
Quante interviste/questionari di CS sono stati sottoposti all'utenza ?	num.	
Quante interviste/questionari di CS sono stati compilati e utilizzati ai fini dell'analisi di CS ?	num.	
Quale criterio è stato adottato per la scelta del campione d'utenti ?	Descr. criterio scelta campione	
Quali territori comunali sono stati coinvolti ?	Elenco territori comunali	
Breve descrizione dei risultati (*)	Sintesi risultati CS	

NOTA (*) A completamento della compilazione del campo "Sintesi risultati CS" trasmettere all'A.ATO2 specifico file illustrante i principali risultati dell'indagine di CS condotta nell'anno "n" di indagine

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4A

ELENCO PUNTI E FREQUENZA PRELIEVO ACQUEDOTTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.Lgs. 31/2001

PUNTI DI PRELIEVO SUGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E TRATTAMENTO				PUNTI DI PRELIEVO SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE			
COMUNE	DENOMINAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	NUM. DI CAMPIONI	NUM. DI CAMPIONI NON CONFORMI	COMUNE	DENOMINAZIONE PUNTO DI CAMPIONAMENTO	NUM. DI CAMPIONI	NUM. DI CAMPIONI NON CONFORMI
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOT				TOT		

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4B

DATI RELATIVI ALLA QUALITA' DELL'ACQUA POTABILE - D.P.C.M. 4/03/1996 ANALISI EFFETTUATE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.Lgs. 31/2001

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eseguite sull'acqua erogata eccedenti i limiti di Tabella A (All.1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)
Escherichia Coli (E.Coli)				
Enterococchi				
Totale	0	0	0	0

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eseguite sull'acqua erogata eccedenti ai limiti di Tabella 2 Allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/06
Cromo VI				

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eseguite sull'acqua erogata eccedenti i limiti di Tabella B (All. 1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)
Acrilamide				
Antimonio				
Arsenico				
Benzene				
Benzo(a)pirene				
Boro				
Bromato				
Cadmio				
Cromo				
Rame				
Cianuro				
1,2 dicloroetano				
Epicloridina				
Fluoro				
Piombo				
Mercurio				
Nichel				
Nitati				
Nitriti				
Antiparassitari				
Idrocarburi Policiclici Aromatici				
Selenio				
Tetracloroetilene				
Tricloroetilene				
Triometani				
Cloruro di vinile				
Clorito				
Vanadio				
Totale	0	0	0	0

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eseguite sull'acqua erogata eccedenti i limiti di Tabella C (All. 1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)
Alluminio				
Ammonio				
Cloruro				
Clostridium Perfringens				
Conducibilità				
pH				
Ferro				
Manganese				
Ossidabilità				
Solfato				
Sodio				
Conteggio colonie a 22°C				
Batteri Coliformi a 37 °C				
Carbonio Organico Totale (TOC)				
Torbidità				
Durezza				
Residuo secco a 180 °C				
Disinfettante residuo				
Totale	0	0	0	0

Si definisce DETERMINAZIONE ANALITICA: la ricerca analitica del singolo parametro indicato

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4D

DATI RELATIVI ALLA QUALITA' DELL'ACQUA REFLUA - D.P.C.M. 4/03/1996

NUMERO TOTALE DI PRELIEVI ESEGUITI:							
NUMERO DI PRELIEVI ESEGUITI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE:							
NUMERO DI PRELIEVI ESEGUITI IN USCITA AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE:							
Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero di determinazioni analitiche a monte dello scarico	Numero di determinazioni analitiche allo scarico	Numero determinazioni analitiche eccedenti i Limiti D.Lgs. n. 152/06	Numero determinazioni analitiche eccedenti i Limiti degli allegati 1 e 2 della L.R. 13/90 (per impianti < 2.000 AE)	Luogo e data del prelievo	Possibili cause e provvedimenti posti in essere
pH							
Solidi sospesi *							
COD *							
BOD5 *							
Alluminio							
Arsenico							
Bario							
Boro							
Cadmio							
Cromo totale							
Cromo VI							
Ferro							
Manganese							
Mercurio							
Nichel							
Piombo							
Rame							
Selenio							
Stagno							
Zinco							
Cianuri totali (CN)							
Cloro attivo libero							
Solfuri							
Solfiti							
Solfati							
Cloruri							
Fluoruri							
Fosforo Totale **							
Azoto Ammoniacale **							
Azoto Nitrico **							
Azoto Nitroso **							
Azoto Totale							
Grassi e olii animali/vegetali							
Idrocarburi totali							
Fenoli							
Aldeidi							
Solventi organici aromatici							
Solventi organici azotati							
Tensioattivi totali							
Pesticidi fosforati							
Pesticidi totali							
Solventi clorurati							
Escherichia coli							
Solidi sedimentabili							
Saggio di tossicità							
Totale	0	0	0	0	0		

* I limiti sono quelli indicati in tabella 1 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06

** I limiti sono quelli indicati in tabella 3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06

I limiti di Azoto e Fosforo totale per impianti >10.000 AE sono quelli indicati dall'art 5 della Direttiva 91/271/CEE

Si definisce DETERMINAZIONE ANALITICA: la ricerca analitica del singolo parametro indicato

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4E

SITUAZIONE EMISSIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE > 2.000 A.E.

Direttiva Europea 91/271/CEE - D.Lgs.152/06 - Delibera ADdPo nr. 7/2004

(DA COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI IMPIANTO > 2.000 A.E. I PARAMETRI CONTRASSEGNA TI DEVONO INDICATI SOLO SE L'IMPIANTO E' > di 10.000 A.E. o se prescritto dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico)

IMPIANTO DI:	ANNO:
TIPOLOGIA IMPIANTO:	

MEDIA MENSILE	BOD5 [mg/l]				COD [mg/l]				SOLIDI SOSPESI [mg/l]				P Totale * [mg/l]				NH ₄ (azoto amoniacale) [mg/l]				NO ₂ (azoto nitroso) [mg/l]				NO ₃ (azoto nitrico) [mg/l]				N Totale * [mg/l]			
	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**	Ingresso	Uscita	numero campioni ingresso**	numero campioni uscita**				
	campionato sulle 3, 12 o 24 h				campionato sulle 3, 12 o 24 h				campionato sulle 3, 12 o 24 h				campionato sulle 3, 12 o 24 h				campionato sulle 3, 12 o 24 h				campionato sulle 3, 12 o 24 h				campionato sulle 3, 12 o 24 h							
Gennaio																																
Febbraio																																
Marzo																																
Aprile																																
Maggio																																
Giugno																																
Luglio																																
Agosto																																
Settembre																																
Ottobre																																
Novembre																																
Dicembre																																
MEDIA ANNUA																																

** per numero di campioni prego precisare l'esatto numero di analisi che hanno determinato il valore medio riportato nella tabella per TIPOLOGIA DI IMPIANTO indicare semplicemente se primario, secondario o terziario (riferimento a definizioni ALLEGATO 3_3A)

ATTENZIONE questo tipo di rendicontazione dei parametri principali di un impianto di depurazione DIFFERISCE da quanto richiesto dalla REGIONE PIEMONTE con il data-entry degli impianti di depurazione > di 2000 AE. LA REGIONE PIEMONTE richiede i dati delle analisi fiscali in relazione all'esatto numero di campioni previsti dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di competenza. ATCZ richiede invece una media mensile dei parametri in relazione al totale numero di campioni che vengono analizzati dal Gestore.

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4F

NUMERO DI SCARICHI TOTALI	
NUMERO DI SCARICHI NON DEP.	

ELENCO DEI PRINCIPALI SCARICHI FOGNARI NON DEPURATI

N.progressivo*	A.E.	Provincia	Comune	Località	Recapito finale (Corpo idrico / Suolo)	Note precisazione circa recapito finale	Num. utenze (inteso come numero di quote fisse fatturate per il servizio di fognatura) collette e NON depurate	Volumi collettati ma NON depurati

* Il numero progressivo è riportato come individuato e censito nell'atto autorizzativo provinciale.

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4G

SFIORATORI - SCARICATORI DI PIENA

N.progressivo*	Provincia	Comune	Località	Qm (portata media giornaliera in tempo secco)	Effettiva Q di attivazione dello sfioro	Recapito finale	Note

* il numero progressivo è riportato come individuato e censito nell'atto autorizzativo provinciale.

ATTENZIONE: Compilare solo le celle in verde

	ANNO 2015				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
	0		0	0	0
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>			0		
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0		
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0		
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) <i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>			0		
A5) Altri ricavi e proventi <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>			0		
	0		0	0	0
Ricavi da articolazione tariffaria			0		
Vendita di acqua all'ingrosso			0		
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)			0		
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale			0		
Vendita di acqua forfetaria			0		
Fornitura bocche antincendio			0		
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)			0		
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali			0		
Contributi di allacciamento			0		
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)			0		
Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)			0		
Trattamento percolati					
Trattamento bottini					
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)			0		
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)			0		
Installazione/gestione bocche antincendio					
Vendita di servizi a terzi					
Lavori conto terzi			0		
Spurgo pozzi neri					
Rilascio autorizzazioni allo scarico					
Lottizzazioni					
Riuso delle acque di depurazione					
Casse dell'acqua					
Proventi straordinari			0		
Contributi in conto esercizio			0		
Rimborsi e indennizzi			0		
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)					
	0	0	0	0	0
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0		
B7) Per servizi	0	0	0	0	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo			0		
energia elettrica da altre imprese			0		
altri servizi da altre imprese del gruppo			0		
altri servizi da altre imprese			0		
B8) Per godimento beni di terzi <i>di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo</i> <i>di cui altre spese verso altre imprese del gruppo</i>			0		
B9) Per il personale <i>di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)</i>			0		
B11) Variazione delle rimanenze			0		
B12) Accantonamenti per rischi			0		
B13) Altri accantonamenti			0		
B14) Oneri diversi di gestione			0		
	0	0	0	0	0
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie			0		
Rettifiche di valori di attività finanziarie			0		
Costi connessi all'erogazione di liberalità			0		
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)			0		
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili			0		
Oneri straordinari			0		
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente			0		
Contributi associativi			0		
Spese di viaggio e di rappresentanza			0		
Spese di funzionamento Ente d'Ambito			0		
Canoni di affitto immobili non industriali			0		
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari			0		
Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/ldr)			0		
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 643/2013/R/ldr)			0		
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo			0		
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)			0		
Uso infrastrutture di terzi	0	0	0	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali			0		
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali			0		
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari			0		
Oneri locali	0	0	0	0	0
canoni di derivazione/sottensione idrica			0		
contributi per consorzi di bonifica			0		
contributi a comunità montane			0		
canoni per restituzione acque			0		
oneri per la gestione di aree di salvaguardia			0		
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARISU)			0		

PROSPETTO DATI ECONOMICI - FONTI DI FINANZIAMENTO

Mezzi Propri	Euro	
--------------	------	--

MEZZI DI TERZI

Finanziamenti a medio-lungo termine	Euro	
di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti	Euro	
Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine	%	
Prestiti obbligazionari	Euro	
Tasso medio Prestiti obbligazionari	%	
Altre passività consolidate	Euro	
Finanziamenti a breve termine	Euro	
di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti	Euro	
Tasso medio Finanziamenti a breve termine	%	
Altre passività correnti	Euro	
Debiti tributari	Euro	

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI

TFR	Euro	
Fondo di quiescenza	Euro	
Fondo rischi e oneri	Euro	
Fondo rischi su crediti	Euro	
Fondo svalutazione crediti	Euro	
Valore Deposito cauzionale	Euro	
Fondo imposte e tasse (anche differite)	Euro	
Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008	Euro	
Fondo per il ripristino di beni di terzi	Euro	
Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà	Euro	

ALTRI DATI ECONOMICO FINANZIARI**MOROSITA'**

Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato	%	
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità	Euro	

IMPOSTE

IRES	Euro	
IRAP	Euro	
Imposte differite	Euro	
Imposte anticipate	Euro	
Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa	%	

FoNI spesa

FoNI speso per agevolazioni tariffarie	Euro	
----------------------------------------	------	--

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E ALTRI IMPORTI IN BOLLETTA

A agevolazioni tariffarie 2014 da regolamento erogate (Euro)	Euro	
Ui1	Euro	

ALTRI DATI PER CALCOLO RC

Contributo versato all'AEEG	Euro	
Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali	Euro	
di cui per eventi eccezionali	Euro	
Costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere	Euro	
Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la quota riconosciuta in tariffa negli anni 2012-2015	Euro	

ALTRI DATI PER IL CALCOLO DELLA COMPONENTE CAPEX

ΔCUIIT capex (dettagliare nella relazione le motivazioni della collocazione tra i capex)	Euro	
Ammortamento finanziario ammissibile ai sensi del comma 16.5 lettera a)	SI/NO	

RIMBORSO FINANZIAMENTI GESTORI

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	Anno "n"
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	

**DETTAGLIO MUTUI ANNO INDAGINE "n"
E PREVISIONI DALL'ANNO "n+1"**

Istituto erogante	
Tasso % annuo	
Rimborso dal	
Scadenza ultima rata	
Cadenza pagamenti	
n. rate	
Importo originario	
Tasso % annuo	

TOTALE

Anno	rata (tot annuo)	q. capitale	interessi		RATA	CAPITALE	INTERESSI
2015	-			2015	-	-	-
2016	-			2016	-	-	-
2017	-			2017	-	-	-
2018	-			2018	-	-	-
2019	-			2019	-	-	-
2020	-			2020	-	-	-
2021	-			2021	-	-	-
2022	-			2022	-	-	-
2023	-			2023	-	-	-
TOT	-	-	-		-	-	-

NOTA: indicare le rate fino alla scadenza del mutuo, anche se questa si protrae oltre il 2023

		ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE
Investimenti di rinnovo (euro)**				
Investimenti di sviluppo (Euro)**	infrastrutture			
	centralizzato			
Numero addetti*				
Numero addetti servizi comuni/condivisi*				

Morosità (Euro)			
Importo delle fatture di competenza dell'anno (Anno dati-2) emesse agli utenti del SII		Importo delle fatture di competenza dell'anno (Anno dati-2) non pagate al 31/12 dell'anno (Anno dati)	
Importo delle fatture di competenza dell'anno (Anno dati-2) per le quali si è proceduto alla costituzione in mora al 31/12 dell'anno (anno dati)		Perdite su crediti	

** Gli investimenti ivi indicati devono corrispondere a quanto riportato negli allegati LIC e Stratificazione (riferimento colonne 6, 7, 8 e 9 di entrambe gli allegati)

* il dato riportato deve essere coerente con quanto indicato nell'ALLEGATO "consistenza-costi-personale"

Informazioni su: consistenza e costi del personale

	ANNO 2015	
	N° addetti	Costo del personale * (€)
Dirigenti		
Quadri		
Impiegati		
Operai		
Collaboratori**		

* il dato riportato deve essere riconciliato con il costo del personale indicato alla voce " B9) Per il personale " presente in bilancio e coerente con quanto indicato nell'ALLEGATO "Investim. e morosità"

** Indicazioni ANEA-FederUtility in merito alla compilazione dati determina AEEGSI 4/2015:

Collaboratori: nella voce collaboratori sarebbero da inserire quei collaboratori (comprese tutte le forme di collaborazione, inclusi i contratti interinali) il cui costo è indicato nella voce B9 del Bilancio.

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI DAI GESTORI

2 - Stratificazione

Codice stratificazione	Categoria di cespiti	Importo cespiti 2015	
		IP	CFP
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.		
1	Tereni		
2	Fabbricati non industriali		
3	Fabbricati industriali		
4	Costruzioni leggere		
5	Condutture e opere idrauliche fisse		
6	Serbatoi		
7	Impianti di trattamento		
8	Impianti di sollevamento e pompaggio		
9	Gruppi di misura meccanici		
10	Gruppi di misura elettronici		
11	Altri impianti		
12	Laboratori		
13	Telecontrollo e teletrasmissione		
14	Autoveicoli		
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione		
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali		
18	Nuovi Allacci		
	Totale	€ -	€ -

Nel prospetto di seguito si riportano il dettaglio dei singoli interventi costituenti l'importo inserito per ogni categoria di cespiti nel ModStratificazione per l'anno oggetto di indagine

Cod. Pdl	Rif. Cod. Piano d'Ambito	Rif. Cod. Stratific.	Criticità AEEGSI	Territorio comunale nel quale si sviluppa l'intervento	Titolo intervento	INVESTIMENTO A CESPITE			IMPORTO COMPLESSIVO DEI CESPITI	CONTRIBUTI STANZIATI		Atto di approvazione del progetto DEFINITIVO da parte dell'ATO	IMPORTO LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO			IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	CRE
						Acquedotto	Fognatura	Depurazione		di cui contributi pubblici a fondo perduto (Stato, Regioni, etc.)	Atto stanziamento		Acquedotto	Fognatura	Depurazione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	

LEGENDA

Colonna 1

Si chiede di riportare il codice intervento con cui le opere sono individuate nel "Programma degli Interventi 2014-2017" o precedenti pianificazioni.

Colonna 2

Si chiede di riportare il codice generico con cui è stato classificato l'intervento nel prospetto "Riepilogo Investimenti 2014-2017 ed informazioni sul periodo residuo 2018-2023"

Colonna 3 ATTENZIONE: per i dati 2015 la colonna non è da compilare

Si chiede di riportare la criticità AEEGSI riferita all'intervento.

Colonne 7-8-9-10

Le colonne devono contenere i dettagli dei cespiti iscritti nell'anno di riferimento di cui al prospetto di sintesi in testa al foglio di lavoro.

La colonna 10 deve riportare la somma delle colonne 7, 8 e 9.

La somma della colonna IP (evidenziata in verde) della tabella di riepilogo deve coincidere con la somma complessiva di colonna 10 (anch'essa evidenziata in verde).

Colonne 11-12

Nella prima colonna si chiede di inserire l'importo del contributo erogato nell'anno di indagine (criterio di cassa) e nella colonna 12 l'atto di stanziamento.

Colonna 13

E' richiesta l'indicazione degli estremi dell'eventuale provvedimento di approvazione del progetto definitivo da parte dell'Autorità d'Ambito, indicando PD seguito dal numero della determinazione e dalla data della stessa (es. PD 1 del gg/mm/aaaa)

Colonne 14-15-16-17

Nelle colonne è richiesto l'inserimento degli importi relativi alla quota di lavori effettuati nell'anno di riferimento relativamente all'intervento complessivo portato a cespiti, suddividendolo per i comparti di acquedotto, fognatura e depurazione (colonne 13-14-15). In colonna 16 viene automaticamente calcolato l'importo lavori complessivo per l'anno di riferimento.

La colonna 17 deve riportare la somma delle colonne 14, 15 e 16.

Colonna 18

Indicare riferimenti per cre o collaudo

DISMISSIONI

Categoria del cespite	Categoria di Immobilizzazione	Anno di dismissione	Anno di Iscrizione in Libro Cespiti	IP	FA _{IP}	CFP	FA _{CFP}

SOGGETTI CON CUI SI EFFETTUANO SCAMBI

Progressivo	Soggetto

ACQUISTO DI SERVIZI ALL'INGROSSO

ID_AEEG	Soggetto	ATO	Servizio	Volumi erogati / trattati (m ³ /anno)	QV (Euro/m ³)	Minimo impegnato (m ³ /anno)	UtENZE (numero)	QF (Euro/utente/anno)	Importo (Euro/anno)	"Importo" tiene conto dell'applicazione del teta per l'anno oggetto di indagine? [SI/NO]	Teta medio applicato dal grossista nella fatturazione dell'anno 2015	Teta approvato dal soggetto competente per l'anno 2015	Teta approvato da AEEGSI per l'anno 2015	delibera AEEGSI

NOTA: per la compilazione si veda quanto indicato per il prospetto relativo alla vendita di servizi all'ingrosso

AMBITI TARIFFARI

N_Ambito	Ambito Tariffario

COMUNI PER AMBITO TARIFFARIO

Ambito_Tariffario	Comune	Codice ISTAT

Pr. ambito tariffario		Servizio				
Tipologia d'uso	Min di scaglione (m ³ /anno)	Max di scaglione (m ³ /anno)	Volumi fatturati (m ³ /anno)	QV (Euro/m ³)	Minimo impegnato (m ³ /anno)	1° scaglione a tariffa agevolata
1-Usa domestico	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
1bis-Usa domestico non residenti	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					

ATTENZIONE: i volumi complessivi per servizio ivi indicati devono coincidere con quelli indicati nell'Allegato 3_3C

Indicare i volumi dell'anno di indagine
Indicare valori tariffari QV applicati per l'anno di indagine

Pr. ambito tariffario		Servizio				
Tipologia d'uso	Min di scaglione (m ³ /anno)	Max di scaglione (m ³ /anno)	Volumi scagioni (m ³ /anno)	QV (Euro/m ³)	Minimo impegnato (m ³ /anno)	
2-Usa agricolo	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
3-Usa allevamento animali	0					

INFRASTRUTTURE di TERZI - valore dei Mutui MT e altri corrispettivi AC - Valori previsionali

numero dei Proprietari di Infrastruttura	0
------------------------------------------	---

IdAEEG	Nome soggetto Proprietario	Comune	Tipologia di proprietario	Natura giuridica	Rimborso della rata dei mutui (MT)			Altri corrispettivi (AC)		
					Anno deliberazione	di competenza 2015 (€)	di competenza 2016 (€)	Anno deliberazione	di competenza 2015 (€)	di competenza 2016 (€)

Nota: Per quanto riguarda il totale Rimborso della rata dei mutui per i Comuni di cui all'elenco mutui allegato al PEF redatto su indagine dell'A.ATO2, è possibile omettere la compilazione se non sono intervenute variazioni/rinegoziazioni/ecc. che abbiano provocato una modifica dell'importo riportato nel documento economico finanziario. Diversamente, occorre indicare il nuovo dato, aggiungendo una specifica nota di dettaglio a corredo della modifica.

CORRISPETTIVO PER L'USO DI INFRASTRUTTURE DI TERZI

Canoni di leasing corrisposti	Anno		Importo (Euro)			
Compenso una tantum corrisposto	Anno		Importo (Euro)			
Corrispettivi annuali per l'uso di infrastrutture (Euro)	Anno di deliberazione	2015		2016	2017	
		previsto	corrisposto	previsto	previsto	
Rimborso della rata dei mutui						
Altri corrispettivi (ad esclusione della rata di rimborso dei mutui)						
Altro						

NOTA: Compilare per ogni comune o Società la cui stratificazione è stata riconosciuta ai fini tariffari nel MTT 2012-2013